




ESTADO DO MARANHÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA**

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma  
CNPJ: 06.988.976/0001-09

**PROPOSTA DE PREÇOS**



CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A.J. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71



## ENVELOPE Nº 02


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - Magalhães de Almeida/MA  
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 - CPL

### “PROPOSTA COMERCIAL”

CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - A.J. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, com sede à Rua Francisco Florindo, nº 506 - Magalhães de Almeida/MA. Inscrita no CNPJ nº 01.217.167/0001-71.



RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajconstrucoesetservicos61@gmail.com](mailto:ajconstrucoesetservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.



CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA  
Proposta Comercial

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA.  
Prezados Senhores,

A empresa CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, com sede á Rua Francisco Florindo, nº 506 - Magalhães de Almeida/MA. Inscrita no CNPJ nº 01.217.167/0001-71, por intermédio de seu representante legal Sr. ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO, CPF: 270.061.743-68, RG: 40675182-SSP-GE residente e domiciliado em Magalhães de Almeida/MA, ENVIA proposta de preços especificada a baixo para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO: BACURI NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA**

Nº	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALORTOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO: BACURI NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA	SERVIÇO	01	R\$ 387.120,01 (Trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte reais e um centavos)	R\$ 387.120,01 (Trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte reais e um centavo)

DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil, AG: 2628-9, Conta Corrente Comercial: 25529-7.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa dias) dias.


PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023- CPL/PMMA

Entrega: Conforme edital da TOMADA DE PREÇOS 003-2023 após Ordem de serviços.

DATA: 17/03/2023

CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71  
ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO  
CPF: 270.061.743-68

RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.



CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71


OBRA  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE  
BACURI

BANCOS  
SINAPI - 01/2023 - MARANHÃO  
ORSE - 11/2022 - SERGIPE  
SEINFRA - 027 - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.149,69	33,00% 6.595,20	33,00% 6.595,20	34,00% 6.795,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 56.171,88	33,00% 19.343,84	33,00% 19.343,84	34,00% 19.930,02
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 138.255,17	33,00% 45.624,20	33,00% 45.624,20	34,00% 47.006,75
4	EXECUÇÃO DO MURO E PALCO	100,00% 97.901,18	33,00% 33.298,41	33,00% 33.298,41	34,00% 34.307,45
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 33.254,95	33,00% 11.451,54	33,00% 11.451,54	34,00% 11.798,56
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 28.703,70	33,00% 9.884,22	33,00% 9.884,22	34,00% 10.183,74
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 13.683,44	33,00% 4.710,62	33,00% 4.710,62	34,00% 4.853,36





CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71


PORCENTAGEM	33,0%	33,0%	34,0%
CUSTO	127.749,60	127.749,60	131.620,80
PORCENTAGEM ACUMULADA	33,0%	66,0%	100,0%
CUSTO ACUMULADO	127.749,60	255.499,20	387.120,01

CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil

CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71

RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.





CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE BACURI	SINAPI - 01/2023 - MARANHÃO ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ	23,0%	DESONERADO: 0,00%

### ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>19.149,69</b>
1.1	11397	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	UN	1	750,00	922,50	922,50
1.2	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	12	624,19	767,75	9.213,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	2277,3	2,41	2,96	6.740,80
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,3	55,51	68,27	2.273,39
<b>2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>56.171,88</b>
2.1	03028	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	683,19	66,85	82,22	56.171,88
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>138.255,17</b>
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	162,27	55,32	68,04	11.040,85




**CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**  
**CNPJ nº 01.217.167/0001-71**

3.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	145,36	55,07	77,74	110.036,85
3.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	203,38	68,67	84,46	17.177,47
<b>4</b>			<b>EXECUÇÃO DO MURO E PALCO</b>					<b>97.901,18</b>
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	38	66,81	82,17	3.122,46
4.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	38	441,09	542,54	20.616,52
4.3	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAD INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	5,85	443,33	545,29	3.189,94
4.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	2,19	3.276,09	4.029,59	8.824,80
4.5	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	237,5	81,93	100,77	23.932,87
4.6	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	474,99	5,62	6,91	3.282,18
4.7	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	474,99	44,79	55,09	26.167,19
4.8	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SDOU OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	36,74	26,55	32,65	1.199,56
4.8	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SDOU OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	36,74	26,55	32,65	1.199,56
4.9	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	36,74	33,37	41,04	1.507,80
4.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	213,78	15,32	18,84	4.027,61
4.11	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	36,74	18,39	22,61	830,69
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>33.254,95</b>

M

05

*(Handwritten signatures)*



**CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**  
**CNPJ nº 01.217.167/0001-71**

5.1	C4958	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,0DM, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	5	770,07	947,18	4.735,90
5.2	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15	751,69	924,57	13.868,55
5.3	C3906	SEINFRA	BASE METÁLICA INCL. TUBO GALVANIZADO 2" P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05	UN	5	395,35	486,28	2.431,40
5.4	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15	169,55	208,54	3.128,10
5.5	10851	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140	28,78	35,39	4.954,60
5.6	4119	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180	18,69	22,98	4.136,40
<b>6</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>28.703,70</b>
6.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.773,36	5.871,23	17.613,69
6.2	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	3.005,43	3.696,67	11.090,01
<b>7</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>13.683,44</b>
7.1	C3440	SEINFRA	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	28	282,62	347,62	9.733,36
7.2	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	2	291,19	358,16	716,32
7.3	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	2277,3	1,16	1,42	3.233,76

TOTAL SEM BDI 302.271,02  
TOTAL DO BDI 69.522,33  
TOTAL GERAL 387.120,01

**CRISTIANO ANDREGHETTO**  
Engenheiro Civil

**CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**  
**CNPJ nº 01.2017.167/0001-71**

RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

06





CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE BACURI  
BANCOS: SINAPI - 01/2023 - MARANHÃO  
ORSE - 11/2022 - SERGIPE  
SEINFRA - 027 - CEARÁ  
B.D.I.: 23,0%  
ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO: 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.149,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	56.171,88
3	PAVIMENTAÇÃO	138.255,17
4	EXECUÇÃO DO MURO E PALCO	97.901,18
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.254,95
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.703,70
7	SERVIÇOS FINAIS	13.683,44


TOTAL SEM BDI 302.271,02  
TOTAL DO BDI 69.522,33  
TOTAL GERAL 387.120,01

  
CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil

  
CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71



RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.




CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71

OBRA:		CÁLCULO DO BDI				
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO					
				ADOADO		
<b>GRUPO</b>	<b>A</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>5,14%</b>			
	A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,30%			
	A.2	GARANTIA	0,22%			
	A.3	SEGURO	0,22%			
	A.4	RISCO	1,40%			
<b>GRUPO</b>	<b>B</b>	<b>BONIFICAÇÃO</b>	<b>8,00%</b>			
	B.1	LUCRO	8,00%			
<b>GRUPO</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>8,65%</b>			
	C.1	PIS	0,65%			
	C.2	COFINS	3,00%			
	C.3	ISS	5,00%			
<b>GRUPO</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,18%</b>			
	AC	TAXA DE RATEIO ADMINISTRAÇÃO	3,30%			
	DF	TAXAS DE DESPESAS FINANCEIRA	1,18%			
	R	TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA	1,84%			
	L	TAXA DE LUCRO	8,00%			
	I	TAXA DE TRIBUTOS	8,65%			

RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.






CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71

Fórmula para o cálculo do B.D.I.:

$$LDI = \left[ \frac{(1 + AC / 100) (1 + DF / 100) (1 + R / 100) (1 + L / 100)}{\left(1 - \left(\frac{I}{100}\right)\right)} - 1 \right] \times 100$$


BDI= 23,00%

  
CRISTIANO ANDREGHETTO  
Engenheiro Civil

  
CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71

RUA FRANCISCO FLORINDO, Nº 506- CENTRO- CEP 65.560.000, Email: [ajcostrucoeseservicos61@gmail.com](mailto:ajcostrucoeseservicos61@gmail.com)  
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.





CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA



## DECLARAÇÃO

**Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante dos serviços;**

mo. Sr.  
Pregoeiro e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA


**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA**

Prezados Senhores,

A empresa CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, com sede á Rua Francisco Florindo, nº 506, Centro - Magalhães de Almeida/MA. Inscrita no CNPJ nº 01.217.167/0001-71, por intermédio de seu representante legal Sr. ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO, CPF: 270.061.743-68, RG: 40675182-SSP-CE, residente e domiciliado em Magalhães de Almeida/MA, DECLARA, que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante dos serviços; Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Magalhães de Almeida (MA), 17 de MARÇO de 2023

CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71  
ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO  
CPF: 270.061.743-68



**CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA  
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL**

**(Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos)**

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA.

Prezados Senhores,


A empresa CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, com sede á Rua Francisco Florindo, nº 506, Centro - Magalhães de Almeida/MA. Inscrita no CNPJ nº 01.217.167/0001-71, por intermédio de seu representante legal Sr. ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO, CPF: 270.061.743-68, RG: 40675182-SSP-CE, residente e domiciliado em Magalhães de Almeida/MA. DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Magalhães de Almeida (MA), 17 de MARÇO de 2023.

**CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71  
ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO  
CPF: 270.061.743-68**

M

Handwritten signatures and initials.



CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.217.167/0001-71



TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA

**DECLARAÇÃO PREÇOS  
COMPATÍVEIS DO MERCADO**

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023- CPL/PMMA**

Prezados Senhores,

A empresa CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS, com sede á Rua Francisco Florindo, nº 506, Centro - Magalhães de Almeida/MA. Inscrita no CNPJ nº 01.217.167/0001-71, por intermédio de seu representante legal Sr. ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO, CPF: 270.061.743-68, RG: 40675182-SSP-CE, residente e domiciliado em Magalhães de Almeida/MA, DECLARA os valores como compatíveis do mercado. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Magalhães de Almeida (MA), 17 de MARÇO de 2023.

CASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
A J CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS  
CNPJ nº 01.2017.167/0001-71  
ANTONIO JOSÉ SILVA CASTRO  
CPF: 270.061.743-68