



Comercial Astra



PROPOSTA DE PREÇO FINAL

Ilmo. Sr. Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/ MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

Prezados Senhores, Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

| |
|--|
| Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. |
| Prazo de validade: 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. |
| Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução. |
| Prazo de Execução/ Entrega: Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento. |
| Dados da Empresa: F P SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.614.640/0001-17, sediada na Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000 |

| ÍTEM | NOME DA UBS | UND | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-----|-----|----------------|--------------|
| 1 | READEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE BÁSICA MUNDOCA DE FREITAS | UND | 1 | 170.561,59 | 170.561,59 |
| 2 | READEQUAÇÃO DA UBS JOANA TOTI | UND | 1 | 187.191,15 | 187.191,15 |
| 3 | READEQUAÇÃO DA UBS TEREZINHA SPINDOLA VIEIRA | UND | 1 | 167.164,57 | 167.164,57 |
| 4 | READEQUAÇÃO DA UBS VAZANTINHA | UND | 1 | 194.040,76 | 194.040,76 |
| 5 | READEQUAÇÃO DA UBS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | UND | 1 | 167.775,89 | 167.775,89 |
| 6 | READEQUAÇÃO DA UBS LIDIA FERNANDES DA ROCHA | UND | 1 | 159.963,56 | 159.963,56 |
| 7 | READEQUAÇÃO DA UBS SANTA MARIA | UND | 1 | 134.222,35 | 134.222,35 |
| | Valor Total (Um milhão, cento e oitenta mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) | | | | 1.180.919,87 |

Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA.
CEP: 65.130-000E-mail: astral965@gmail.com
Fone: (098) 9 8212-0535
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7



Comercial Astra



PAÇO DO LUMIAR- MA, 22 DE MAIO DE 2023

F P SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ n.º 02.614.640/0001-17

FERNANDO PINHEIRO SOARES

Responsável legal

F P SOARES Assinado de
COMERCIO forma digital por
E SERVICOS F P SOARES
LTDA:0261 COMERCIO E
464000011 SERVICOS
7 LTDA:026146400
00117
Dados:
2023.05.22
18:48:35 -03'00'

Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA.

CEP: 65.130-000E-mail: astra1965@gmail.com

Fone: (098) 9 8212-0535

CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma edeclaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PROPONENTE:

1. **RAZÃO SOCIAL:** F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
2. **CNPJ:** 02.614.640/0001-17
3. **ENDEREÇO:** AVENIDA 13, Nº 41D, QUADRA A, BAIRRO: MAIOBÃO, CIDADE: PAÇO DO LUMIAR
4. **LUMIAR**
5. **FONE/CONTATO:** (98) 98212-0513 - FERNANDO
6. **E-MAIL:** astral965_@gmail.com

7. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS
8. **PRAZO DE ENTREGA:** 24 (vinte e quatro) horas após o pedido
9. **VALIDADE DOS PRODUTOS:** CONFORME DESCRIÇÃO POR PRODUTO
10. **PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:** 02 (dois) dias
11. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme item 14.1 do edital

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 20-5 CONTA CORRENTE: 128784-2

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: DADOS BANCÁRIO:

**F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
FERNANDO PINHEIRO SOARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO CNH 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02**

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R\$ 1.180.919,87 (HUM MILHÃO, CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|------------|----------|
| 1 | READEQUAÇÃO DA UBS MUNDOCA FREITAS | 170.561,59 | 14,44 % |
| 2 | READEQUAÇÃO DA UBS JOANA TOTI | 187.191,15 | 15,85 % |
| 4 | READEQUAÇÃO DA UBS TEREZINHA SPINDOLA VIEIRA | 167.164,57 | 14,16 % |
| 3 | READEQUAÇÃO DA UBS VAZANTINHA | 194.040,76 | 16,43 % |
| 5 | READEQUAÇÃO DA UBS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | 167.775,89 | 14,21 % |
| 6 | READEQUAÇÃO DA UBS LÍDIA FERNANDES DA ROCHA | 159.963,56 | 13,55 % |
| 7 | READEQUAÇÃO DA UBS SANTA MARIA | 134.222,35 | 11,37 % |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Total sem BDI | 944.853,34 |
| Total do BDI | 236.066,53 |
| Total Geral | 1.180.919,87 |

O VALOR TOTAL IMPORTA EM R\$ 1.180.919,87 (HUM MILHÃO, CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

São Luis, MA 23 de maio de 2023.

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02

F P SOARES Assinado de forma digital por F P SOARES
COMERCIO E SERVICOS COMERCIO E SERVICOS
LTDA:0261 LTDA:0261464000
464000011 0117
7 Dados: 2023.05.18 14:46:12 -03'00'



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA READEQUAÇÃO DA UBS MUNDOCA FREITAS



Comercial Astra



4

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA / READEQUAÇÃO DA UBS MUNDOCA FREITAS

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|--------|----------|---------|--|-----|--------|------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | | | READEQUAÇÃO DA UBS MUNDOCA FREITAS | | | | | 170.561,59 | 14,44 % |
| 1.1 | | | COBERTURA | | | | | 130.791,11 | 11,08 % |
| 1.1.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 274,71 | 1,46 | 1,82 | 499,97 | 0,04 % |
| 1.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 140,55 | 7,96 | 9,95 | 1.398,47 | 0,12 % |
| 1.1.3 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 140,55 | 25,29 | 31,61 | 4.442,78 | 0,38 % |
| 1.1.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 2,96 | 3,70 | 1.067,26 | 0,09 % |
| 1.1.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 6,36 | 7,95 | 2.293,17 | 0,19 % |
| 1.1.6 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 108,38 | 135,47 | 39.076,32 | 3,31 % |
| 1.1.7 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 288,45 | 10,89 | 13,61 | 3.925,80 | 0,33 % |
| 1.1.8 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 62,43 | 78,03 | 22.507,75 | 1,91 % |
| 1.1.9 | 00004380 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 864,00 | 1,95 | 2,43 | 2.099,52 | 0,18 % |
| 1.1.10 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18,09 | 111,08 | 138,85 | 2.511,79 | 0,21 % |
| 1.1.11 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8,21 | 19,22 | 24,02 | 197,20 | 0,02 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|--|----|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 1.1.12 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 28,15 | 148,24 | 185,30 | 5.216,19 | 0,44 % |
| 1.1.13 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 185 | 2,85 | 3,56 | 658,60 | 0,06 % |
| 1.1.14 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6,72 | 7,96 | 9,95 | 66,86 | 0,01 % |
| 1.1.15 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 185,00 | 47,62 | 59,52 | 11.011,20 | 0,93 % |
| 1.1.16 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 274,71 | 88,43 | 110,53 | 30.363,69 | 2,57 % |
| 1.1.17 | C4913 | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 388,30 | 6,85 | 8,56 | 3.323,84 | 0,28 % |
| 1.1.18 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 6,72 | 15,56 | 19,45 | 130,70 | 0,01 % |
| 1.2 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 9.447,98 | 0,80 % |
| 1.2.1 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 1.2.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20,00 | 1,11 | 1,38 | 27,60 | 0,00 % |
| 1.2.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 240,00 | 0,58 | 0,72 | 172,80 | 0,01 % |
| 1.2.4 | 104480 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 1,00 | 120,21 | 150,26 | 150,26 | 0,01 % |
| 1.2.5 | 104478 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 20,00 | 264,11 | 330,13 | 6.602,60 | 0,56 % |
| 1.2.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 32,00 | 40,00 | 80,00 | 0,01 % |



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 1.2.7 | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 56,92 | 71,15 | 71,15 | 0,01 % |
| 1.2.8 | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 70,51 | 88,13 | 88,13 | 0,01 % |
| 1.2.9 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20,00 | 84,13 | 105,16 | 2.103,20 | 0,18 % |
| 1.2.10 | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 8,00 | 14,95 | 18,68 | 149,44 | 0,01 % |
| 1.3 | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 16.450,69 | 1,39 % |
| 1.3.1 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 3,00 | 1,30 | 1,62 | 4,86 | 0,00 % |
| 1.3.2 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 10,49 | 13,11 | 13,11 | 0,00 % |
| 1.3.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5,00 | 7,65 | 9,56 | 47,80 | 0,00 % |
| 1.3.4 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 127,12 | 158,90 | 158,90 | 0,01 % |
| 1.3.5 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 37,24 | 46,55 | 93,10 | 0,01 % |
| 1.3.6 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 514,45 | 643,06 | 1.286,12 | 0,11 % |
| 1.3.7 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 247,04 | 308,80 | 308,80 | 0,03 % |
| 1.3.8 | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 140,55 | 15,15 | 18,93 | 2.660,61 | 0,23 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA


DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 1.3.9 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 140,55 | 65,72 | 82,15 | 11.546,18 | 0,98 % |
| 1.3.10 | 103051 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 25,20 | 31,50 | 31,50 | 0,00 % |
| 1.3.11 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 1.3.12 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 11,48 | 14,35 | 43,05 | 0,00 % |
| 1.3.13 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 21,63 | 27,03 | 54,06 | 0,00 % |
| 1.3.14 | 00011822 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 2,00 | 28,43 | 35,53 | 71,06 | 0,01 % |
| 1.3.15 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 11,29 | 14,11 | 42,33 | 0,00 % |
| 1.3.16 | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 2,00 | 12,86 | 16,07 | 32,14 | 0,00 % |
| 1.3.17 | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 1,00 | 10,73 | 13,41 | 13,41 | 0,00 % |
| 1.4 | | | PINTURAS | | | | | 11.070,40 | 0,94 % |
| 1.4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 22,42 | 1,43 | 1,78 | 39,90 | 0,00 % |
| 1.4.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 429,40 | 16,80 | 21,00 | 9.017,40 | 0,76 % |
| 1.4.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 26,40 | 23,05 | 28,81 | 760,58 | 0,06 % |
| 1.4.4 | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 44,40 | 22,57 | 28,21 | 1.252,52 | 0,11 % |
| 1.5 | | | COMPLEMENTOS | | | | | 1.657,43 | 0,14 % |
| 1.5.1 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 3,00 | 299,21 | 374,01 | 1.122,03 | 0,10 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DA READEQUAÇÃO DA UBS JOANA TOTI



Comercial Astra



10

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DA READEQUAÇÃO DA UBS JOANA TOTI

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------------------|--|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 2 | | READEQUAÇÃO DA UBS JOANA TOTI | | | | | 187.191,15 | 15,85 % | |
| 2.1 | | COBERTURA | | | | | 133.468,27 | 11,30 % | |
| 2.1.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 274,71 | 1,46 | 1,82 | 499,97 | 0,04 % |
| 2.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 140,55 | 7,96 | 9,95 | 1.398,47 | 0,12 % |
| 2.1.3 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 140,55 | 25,29 | 31,61 | 4.442,78 | 0,38 % |
| 2.1.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 2,96 | 3,70 | 1.067,26 | 0,09 % |
| 2.1.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 6,36 | 7,95 | 2.293,17 | 0,19 % |
| 2.1.6 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 108,38 | 135,47 | 39.076,32 | 3,31 % |
| 2.1.7 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 288,45 | 10,89 | 13,61 | 3.925,80 | 0,33 % |
| 2.1.8 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 62,43 | 78,03 | 22.507,75 | 1,91 % |
| 2.1.9 | 00004380 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 864,00 | 1,95 | 2,43 | 2.099,52 | 0,18 % |
| 2.1.10 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18,09 | 111,08 | 138,85 | 2.511,79 | 0,21 % |
| 2.1.11 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8,21 | 19,22 | 24,02 | 197,20 | 0,02 % |
| 2.1.12 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 28,15 | 148,24 | 185,30 | 5.216,19 | 0,44 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astral965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



11

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 2.1.13 | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 185,00 | 2,85 | 3,56 | 658,60 | 0,06 % |
| 2.1.14 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16,80 | 7,96 | 9,95 | 167,16 | 0,01 % |
| 2.1.15 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 225,00 | 47,62 | 59,52 | 13.392,00 | 1,13 % |
| 2.1.16 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 274,71 | 88,43 | 110,53 | 30.363,69 | 2,57 % |
| 2.1.17 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 388,30 | 6,85 | 8,56 | 3.323,84 | 0,28 % |
| 2.1.18 | C2210 SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 16,80 | 15,56 | 19,45 | 326,76 | 0,03 % |
| 2.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 12.691,86 | 1,07 % |
| 2.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 2.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 22,00 | 1,11 | 1,38 | 30,36 | 0,00 % |
| 2.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 265,00 | 0,58 | 0,72 | 190,80 | 0,02 % |
| 2.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 12,00 | 120,21 | 150,26 | 1.803,12 | 0,15 % |
| 2.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 23,00 | 264,11 | 330,13 | 7.592,99 | 0,64 % |
| 2.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 32,00 | 40,00 | 80,00 | 0,01 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 2.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 56,92 | 71,15 | 71,15 | 0,01 % |
| 2.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 70,51 | 88,13 | 352,52 | 0,03 % |
| 2.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23,00 | 84,13 | 105,16 | 2.418,68 | 0,20 % |
| 2.2.10 | SINAPI 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 8,00 | 14,95 | 18,68 | 149,44 | 0,01 % |
| 2.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 20.255,78 | 1,72 % |
| 2.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 3,00 | 1,30 | 1,62 | 4,86 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 10,49 | 13,11 | 13,11 | 0,00 % |
| 2.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5,00 | 7,65 | 9,56 | 47,80 | 0,00 % |
| 2.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 127,12 | 158,90 | 476,70 | 0,04 % |
| 2.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 37,24 | 46,55 | 232,75 | 0,02 % |
| 2.3.6 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 514,45 | 643,06 | 3.215,30 | 0,27 % |
| 2.3.7 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 247,04 | 308,80 | 1.544,00 | 0,13 % |
| 2.3.8 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 140,55 | 15,15 | 18,93 | 2.660,61 | 0,23 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



13

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 2.3.9 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 140,55 | 65,72 | 82,15 | 11.546,18 | 0,98 % |
| 2.3.10 | 103051 SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 25,20 | 31,50 | 31,50 | 0,00 % |
| 2.3.11 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 2.3.12 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 11,48 | 14,35 | 86,10 | 0,01 % |
| 2.3.13 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 21,63 | 27,03 | 54,06 | 0,00 % |
| 2.3.14 | 00011822 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 4,00 | 28,43 | 35,53 | 142,12 | 0,01 % |
| 2.3.15 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 11,29 | 14,11 | 84,66 | 0,01 % |
| 2.3.16 | 00007608 SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 2,00 | 12,86 | 16,07 | 32,14 | 0,00 % |
| 2.3.17 | 00011731 SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 3,00 | 10,73 | 13,41 | 40,23 | 0,00 % |
| 2.4 | | PINTURAS | | | | | 13.170,40 | 1,12 % |
| 2.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 22,42 | 1,43 | 1,78 | 39,90 | 0,00 % |
| 2.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 529,40 | 16,80 | 21,00 | 11.117,40 | 0,94 % |
| 2.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 26,40 | 23,05 | 28,81 | 760,58 | 0,06 % |
| 2.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 44,40 | 22,57 | 28,21 | 1.252,52 | 0,11 % |
| 2.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 6.519,56 | 0,55 % |
| 2.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 16,00 | 299,21 | 374,01 | 5.984,16 | 0,51 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS TEREZINHA SPINDOLA VIEIRA



Comercial Astra



16

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS TEREZINHA SPINDOLA VIEIRA

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 4 | | READEQUAÇÃO DA UBS TEREZINHA SPINDOLA VIEIRA | | | | | 167.164,57 | 14,16 % | |
| 4.1 | | COBERTURA | | | | | 124.814,28 | 10,57 % | |
| 4.1.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 274,71 | 1,46 | 1,82 | 499,97 | 0,04 % |
| 4.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 140,55 | 7,96 | 9,95 | 1.398,47 | 0,12 % |
| 4.1.3 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 140,55 | 25,29 | 31,61 | 4.442,78 | 0,38 % |
| 4.1.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 2,96 | 3,70 | 1.067,26 | 0,09 % |
| 4.1.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 288,45 | 6,36 | 7,95 | 2.293,17 | 0,19 % |
| 4.1.6 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 108,38 | 135,47 | 39.076,32 | 3,31 % |
| 4.1.7 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 288,45 | 10,89 | 13,61 | 3.925,80 | 0,33 % |
| 4.1.8 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 288,45 | 62,43 | 78,03 | 22.507,75 | 1,91 % |
| 4.1.9 | SINAPI 00004380 | | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 864,00 | 1,95 | 2,43 | 2.099,52 | 0,18 % |
| 4.1.10 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18,09 | 111,08 | 138,85 | 2.511,79 | 0,21 % |
| 4.1.11 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8,21 | 19,22 | 24,02 | 197,20 | 0,02 % |
| 4.1.12 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 28,15 | 148,24 | 185,30 | 5.216,19 | 0,44 % |



Comercial Astra



17

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 4.1.13 | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 90,25 | 2,85 | 3,56 | 321,29 | 0,03 % |
| 4.1.14 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 6,72 | 7,96 | 9,95 | 66,86 | 0,01 % |
| 4.1.15 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 90,25 | 47,62 | 59,52 | 5.371,68 | 0,45 % |
| 4.1.16 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 274,71 | 88,43 | 110,53 | 30.363,69 | 2,57 % |
| 4.1.17 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 388,30 | 6,85 | 8,56 | 3.323,84 | 0,28 % |
| 4.1.18 | C2210 SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 6,72 | 15,56 | 19,45 | 130,70 | 0,01 % |
| 4.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 9.447,98 | 0,80 % |
| 4.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 4.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20,00 | 1,11 | 1,38 | 27,60 | 0,00 % |
| 4.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 240,00 | 0,58 | 0,72 | 172,80 | 0,01 % |
| 4.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 1,00 | 120,21 | 150,26 | 150,26 | 0,01 % |
| 4.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 20,00 | 264,11 | 330,13 | 6.602,60 | 0,56 % |
| 4.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 32,00 | 40,00 | 80,00 | 0,01 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



18

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 4.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 56,92 | 71,15 | 71,15 | 0,01 % |
| 4.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 70,51 | 88,13 | 88,13 | 0,01 % |
| 4.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20,00 | 84,13 | 105,16 | 2.103,20 | 0,18 % |
| 4.2.10 | SINAPI 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 8,00 | 14,95 | 18,68 | 149,44 | 0,01 % |
| 4.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 16.437,28 | 1,39 % |
| 4.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 3,00 | 1,30 | 1,62 | 4,86 | 0,00 % |
| 4.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 10,49 | 13,11 | 13,11 | 0,00 % |
| 4.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5,00 | 7,65 | 9,56 | 47,80 | 0,00 % |
| 4.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 127,12 | 158,90 | 158,90 | 0,01 % |
| 4.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 37,24 | 46,55 | 93,10 | 0,01 % |
| 4.3.6 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 514,45 | 643,06 | 1.286,12 | 0,11 % |
| 4.3.7 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 247,04 | 308,80 | 308,80 | 0,03 % |
| 4.3.8 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 140,55 | 15,15 | 18,93 | 2.660,61 | 0,23 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 4.3.9 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 140,55 | 65,72 | 82,15 | 11.546,18 | 0,98 % |
| 4.3.10 | 103051 SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 25,20 | 31,50 | 31,50 | 0,00 % |
| 4.3.11 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 4.3.12 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 11,48 | 14,35 | 43,05 | 0,00 % |
| 4.3.13 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 21,63 | 27,03 | 54,06 | 0,00 % |
| 4.3.14 | 00011822 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 2,00 | 28,43 | 35,53 | 71,06 | 0,01 % |
| 4.3.15 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 11,29 | 14,11 | 42,33 | 0,00 % |
| 4.3.16 | 00007608 SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 2,00 | 12,86 | 16,07 | 32,14 | 0,00 % |
| 4.4 | | PINTURAS | | | | | 12.949,32 | 1,10 % |
| 4.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 21,25 | 1,43 | 1,78 | 37,82 | 0,00 % |
| 4.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 520,00 | 16,80 | 21,00 | 10.920,00 | 0,92 % |
| 4.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 25,66 | 23,05 | 28,81 | 739,26 | 0,06 % |
| 4.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 44,39 | 22,57 | 28,21 | 1.252,24 | 0,11 % |
| 4.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 1.657,43 | 0,14 % |
| 4.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 3,00 | 299,21 | 374,01 | 1.122,03 | 0,10 % |
| 4.5.2 | C4057 SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 1,00 | 428,32 | 535,40 | 535,40 | 0,05 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS VAZANTINHA



Comercial Astra



22

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS VAZANTINHA

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------------------|--|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 3 | | READEQUAÇÃO DA UBS VAZANTINHA | | | | | 194.040,76 | 16,43 % | |
| 3.1 | | COBERTURA | | | | | 137.460,10 | 11,64 % | |
| 3.1.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5,40 | 100,15 | 125,18 | 675,97 | 0,06 % |
| 3.1.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 240,00 | 1,46 | 1,82 | 436,80 | 0,04 % |
| 3.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 118,49 | 7,96 | 9,95 | 1.178,97 | 0,10 % |
| 3.1.4 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 118,49 | 25,29 | 31,61 | 3.745,46 | 0,32 % |
| 3.1.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 2,96 | 3,70 | 932,40 | 0,08 % |
| 3.1.6 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 6,36 | 7,95 | 2.003,40 | 0,17 % |
| 3.1.7 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 108,38 | 135,47 | 34.138,44 | 2,89 % |
| 3.1.8 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 252,00 | 10,89 | 13,61 | 3.429,72 | 0,29 % |
| 3.1.9 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 62,43 | 78,03 | 19.663,56 | 1,67 % |
| 3.1.10 | SINAPI 00004380 | | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 716,00 | 1,95 | 2,43 | 1.739,88 | 0,15 % |
| 3.1.11 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24,00 | 111,08 | 138,85 | 3.332,40 | 0,28 % |
| 3.1.12 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,20 | 19,22 | 24,02 | 172,94 | 0,01 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH nº 06033092579
 CPF nº 056.147.793-02



Comercial Astra



23

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 3.1.13 | 98553 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 1,44 | 148,24 | 185,30 | 266,83 | 0,02 % |
| 3.1.14 | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 549,94 | 2,85 | 3,56 | 1.957,78 | 0,17 % |
| 3.1.15 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,40 | 7,96 | 9,95 | 83,58 | 0,01 % |
| 3.1.16 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 549,94 | 47,62 | 59,52 | 32.732,42 | 2,77 % |
| 3.1.17 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 240,00 | 88,43 | 110,53 | 26.527,20 | 2,25 % |
| 3.1.18 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 499,88 | 6,85 | 8,56 | 4.278,97 | 0,36 % |
| 3.1.19 | C2210 SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES | m² | 8,40 | 15,56 | 19,45 | 163,38 | 0,01 % |
| 3.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 10.349,96 | 0,88 % |
| 3.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 3.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18,00 | 1,11 | 1,38 | 24,84 | 0,00 % |
| 3.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 216,00 | 0,58 | 0,72 | 155,52 | 0,01 % |
| 3.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 10,00 | 120,21 | 150,26 | 1.502,60 | 0,13 % |
| 3.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 18,00 | 264,11 | 330,13 | 5.942,34 | 0,50 % |
| 3.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | 32,00 | 40,00 | 200,00 | 0,02 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astraf965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



24

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 3.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 56,92 | 71,15 | 284,60 | 0,02 % |
| 3.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 70,51 | 88,13 | 176,26 | 0,01 % |
| 3.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18,00 | 84,13 | 105,16 | 1.892,88 | 0,16 % |
| 3.2.10 | SINAPI 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 9,00 | 14,95 | 18,68 | 168,12 | 0,01 % |
| 3.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 15.639,06 | 1,32 % |
| 3.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 4,00 | 1,30 | 1,62 | 6,48 | 0,00 % |
| 3.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6,00 | 10,49 | 13,11 | 78,66 | 0,01 % |
| 3.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 7,65 | 9,56 | 38,24 | 0,00 % |
| 3.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 127,12 | 158,90 | 794,50 | 0,07 % |
| 3.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 37,24 | 46,55 | 139,65 | 0,01 % |
| 3.3.6 | 86932 SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 514,45 | 643,06 | 1.286,12 | 0,11 % |
| 3.3.7 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 247,04 | 308,80 | 926,40 | 0,08 % |
| 3.3.8 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 118,49 | 15,15 | 18,93 | 2.243,01 | 0,19 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astral965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



25

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 3.3.9 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 118,49 | 65,72 | 82,15 | 9.733,95 | 0,82 % |
| 3.3.10 | 103051 SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 25,20 | 31,50 | 31,50 | 0,00 % |
| 3.3.11 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 3.3.12 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 11,48 | 14,35 | 57,40 | 0,00 % |
| 3.3.13 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 21,63 | 27,03 | 81,09 | 0,01 % |
| 3.3.14 | 00011822 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 3,00 | 28,43 | 35,53 | 106,59 | 0,01 % |
| 3.3.15 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 11,29 | 14,11 | 42,33 | 0,00 % |
| 3.3.16 | 00007608 SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 1,00 | 12,86 | 16,07 | 16,07 | 0,00 % |
| 3.3.17 | 00011731 SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 1,00 | 10,73 | 13,41 | 13,41 | 0,00 % |
| 3.4 | | PINTURAS | | | | | 18.798,46 | 1,59 % |
| 3.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 17,06 | 1,43 | 1,78 | 30,36 | 0,00 % |
| 3.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 785,40 | 16,80 | 21,00 | 16.493,40 | 1,40 % |
| 3.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 24,67 | 23,05 | 28,81 | 710,74 | 0,06 % |
| 3.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 55,44 | 22,57 | 28,21 | 1.563,96 | 0,13 % |
| 3.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 9.555,47 | 0,81 % |
| 3.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 12,00 | 299,21 | 374,01 | 4.488,12 | 0,38 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA READEQUAÇÃO DA UBS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO



Comercial Astra



28

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA READEQUAÇÃO DA UBS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|--|----|--------|--------|------------|-----------|--------|
| 5 | | READEQUAÇÃO DA UBS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | | | | | 167.775,89 | 14,21 % | |
| 5.1 | | COBERTURA | | | | | 132.372,29 | 11,21 % | |
| 5.1.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5,40 | 100,15 | 125,18 | 675,97 | 0,06 % |
| 5.1.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 240,00 | 1,46 | 1,82 | 436,80 | 0,04 % |
| 5.1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 2,96 | 3,70 | 932,40 | 0,08 % |
| 5.1.4 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 6,36 | 7,95 | 2.003,40 | 0,17 % |
| 5.1.5 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 108,38 | 135,47 | 34.138,44 | 2,89 % |
| 5.1.6 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 252,00 | 10,89 | 13,61 | 3.429,72 | 0,29 % |
| 5.1.7 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 62,43 | 78,03 | 19.663,56 | 1,67 % |
| 5.1.8 | 00004380 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 716,00 | 1,95 | 2,43 | 1.739,88 | 0,15 % |
| 5.1.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24,00 | 111,08 | 138,85 | 3.332,40 | 0,28 % |
| 5.1.10 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,20 | 19,22 | 24,02 | 172,94 | 0,01 % |
| 5.1.11 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 1,44 | 148,24 | 185,30 | 266,83 | 0,02 % |
| 5.1.12 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 549,94 | 2,85 | 3,56 | 1.957,78 | 0,17 % |



Comercial Astra



29

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 5.1.13 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,40 | 7,96 | 9,95 | 83,58 | 0,01 % |
| 5.1.14 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 549,94 | 47,62 | 59,52 | 32.732,42 | 2,77 % |
| 5.1.15 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 240,00 | 88,43 | 110,53 | 26.527,20 | 2,25 % |
| 5.1.16 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 499,88 | 6,85 | 8,56 | 4.278,97 | 0,36 % |
| 5.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 11.602,86 | 0,98 % |
| 5.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 5.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18,00 | 1,11 | 1,38 | 24,84 | 0,00 % |
| 5.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 216,00 | 0,58 | 0,72 | 155,52 | 0,01 % |
| 5.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 12,00 | 120,21 | 150,26 | 1.803,12 | 0,15 % |
| 5.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 18,00 | 264,11 | 330,13 | 5.942,34 | 0,50 % |
| 5.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 32,00 | 40,00 | 240,00 | 0,02 % |
| 5.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 56,92 | 71,15 | 284,60 | 0,02 % |
| 5.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 70,51 | 88,13 | 352,52 | 0,03 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



30

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----|-------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 5.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25,00 | 84,13 | 105,16 | 2.629,00 | 0,22 % |
| 5.2.10 | 00039387 SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 9,00 | 14,95 | 18,68 | 168,12 | 0,01 % |
| 5.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 3.180,71 | 0,27 % |
| 5.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 4,00 | 1,30 | 1,62 | 6,48 | 0,00 % |
| 5.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2,00 | 10,49 | 13,11 | 26,22 | 0,00 % |
| 5.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 7,65 | 9,56 | 38,24 | 0,00 % |
| 5.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 127,12 | 158,90 | 794,50 | 0,07 % |
| 5.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 37,24 | 46,55 | 139,65 | 0,01 % |
| 5.3.6 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 247,04 | 308,80 | 308,80 | 0,03 % |
| 5.3.7 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 15,60 | 15,15 | 18,93 | 295,30 | 0,03 % |
| 5.3.8 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 15,60 | 65,72 | 82,15 | 1.281,54 | 0,11 % |
| 5.3.9 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 5.3.10 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 11,48 | 14,35 | 57,40 | 0,00 % |
| 5.3.11 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 21,63 | 27,03 | 54,06 | 0,00 % |
| 5.3.12 | 00011822 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEI, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 1,00 | 28,43 | 35,53 | 35,53 | 0,00 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH nº 06033092579
 CPF nº 056.147.793-02



Comercial Astra



31

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 5.3.13 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 11,29 | 14,11 | 56,44 | 0,00 % |
| 5.3.14 | 00007608 SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | UN | 1,00 | 12,86 | 16,07 | 16,07 | 0,00 % |
| 5.3.15 | 00011731 SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 2,00 | 10,73 | 13,41 | 26,82 | 0,00 % |
| 5.4 | | PINTURAS | | | | | 18.645,36 | 1,58 % |
| 5.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 23,07 | 1,43 | 1,78 | 41,06 | 0,00 % |
| 5.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 777,60 | 16,80 | 21,00 | 16.329,60 | 1,38 % |
| 5.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 24,67 | 23,05 | 28,81 | 710,74 | 0,06 % |
| 5.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 55,44 | 22,57 | 28,21 | 1.563,96 | 0,13 % |
| 5.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 1.099,31 | 0,09 % |
| 5.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 1,00 | 299,21 | 374,01 | 374,01 | 0,03 % |
| 5.5.2 | C4057 SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 1,00 | 428,32 | 535,40 | 535,40 | 0,05 % |
| 5.5.3 | 00003080 SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 2,00 | 75,96 | 94,95 | 189,90 | 0,02 % |
| 5.6 | | LIMPEZA FINAL | | | | | 875,36 | 0,07 % |
| 5.6.1 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1,20 | 8,35 | 10,43 | 12,51 | 0,00 % |
| 5.6.2 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | m² | 104,94 | 2,66 | 3,32 | 348,40 | 0,03 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS LÍDIA FERNANDES DA ROCHA



Comercial Astra



34

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS LÍDIA FERNANDES DA ROCHA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|----|--------|--------|--------|------------|---------|
| 6 | | READEQUAÇÃO DA UBS LÍDIA FERNANDES DA ROCHA | | | | | 159.963,56 | 13,55 % |
| 6.1 | | COBERTURA | | | | | 126.717,15 | 10,73 % |
| 6.1.1 | 97640 SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 226,21 | 1,46 | 1,82 | 411,70 | 0,03 % |
| 6.1.2 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 2,96 | 3,70 | 932,40 | 0,08 % |
| 6.1.3 | 97650 SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,00 | 6,36 | 7,95 | 2.003,40 | 0,17 % |
| 6.1.4 | 92542 SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 108,38 | 135,47 | 34.138,44 | 2,89 % |
| 6.1.5 | 102233 SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 252,00 | 10,89 | 13,61 | 3.429,72 | 0,29 % |
| 6.1.6 | 94207 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 252,00 | 62,43 | 78,03 | 19.663,56 | 1,67 % |
| 6.1.7 | SINAPI 00004380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 725,00 | 1,95 | 2,43 | 1.761,75 | 0,15 % |
| 6.1.8 | 94223 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24,00 | 111,08 | 138,85 | 3.332,40 | 0,28 % |
| 6.1.9 | 94226 SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 7,20 | 19,22 | 24,02 | 172,94 | 0,01 % |
| 6.1.10 | 98553 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 1,44 | 148,24 | 185,30 | 266,83 | 0,02 % |
| 6.1.11 | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 495,22 | 2,85 | 3,56 | 1.762,98 | 0,15 % |
| 6.1.12 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,40 | 7,96 | 9,95 | 83,58 | 0,01 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



35

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 6.1.13 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 495,22 | 47,62 | 59,52 | 29.475,49 | 2,50 % |
| 6.1.14 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 226,21 | 88,43 | 110,53 | 25.002,99 | 2,12 % |
| 6.1.15 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 499,88 | 6,85 | 8,56 | 4.278,97 | 0,36 % |
| 6.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 11.602,86 | 0,98 % |
| 6.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 0,56 | 0,70 | 2,80 | 0,00 % |
| 6.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18,00 | 1,11 | 1,38 | 24,84 | 0,00 % |
| 6.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 216,00 | 0,58 | 0,72 | 155,52 | 0,01 % |
| 6.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 12,00 | 120,21 | 150,26 | 1.803,12 | 0,15 % |
| 6.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 18,00 | 264,11 | 330,13 | 5.942,34 | 0,50 % |
| 6.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 32,00 | 40,00 | 240,00 | 0,02 % |
| 6.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 56,92 | 71,15 | 284,60 | 0,02 % |
| 6.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 70,51 | 88,13 | 352,52 | 0,03 % |



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----|-------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 6.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25,00 | 84,13 | 105,16 | 2.629,00 | 0,22 % |
| 6.2.10 | 00039387 SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 9,00 | 14,95 | 18,68 | 168,12 | 0,01 % |
| 6.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 3.180,71 | 0,27 % |
| 6.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 4,00 | 1,30 | 1,62 | 6,48 | 0,00 % |
| 6.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2,00 | 10,49 | 13,11 | 26,22 | 0,00 % |
| 6.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4,00 | 7,65 | 9,56 | 38,24 | 0,00 % |
| 6.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 127,12 | 158,90 | 794,50 | 0,07 % |
| 6.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 37,24 | 46,55 | 139,65 | 0,01 % |
| 6.3.6 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 247,04 | 308,80 | 308,80 | 0,03 % |
| 6.3.7 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 15,60 | 15,15 | 18,93 | 295,30 | 0,03 % |
| 6.3.8 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 15,60 | 65,72 | 82,15 | 1.281,54 | 0,11 % |
| 6.3.9 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 6.3.10 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 11,48 | 14,35 | 57,40 | 0,00 % |
| 6.3.11 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 21,63 | 27,03 | 54,06 | 0,00 % |
| 6.3.12 | 00011822 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEI, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 1,00 | 28,43 | 35,53 | 35,53 | 0,00 % |



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 6.3.13 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 11,29 | 14,11 | 56,44 | 0,00 % |
| 6.3.14 | 00007608 SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 1,00 | 12,86 | 16,07 | 16,07 | 0,00 % |
| 6.3.15 | 00011731 SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 2,00 | 10,73 | 13,41 | 26,82 | 0,00 % |
| 6.4 | | PINTURAS | | | | | 16.536,65 | 1,40 % |
| 6.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 23,06 | 1,43 | 1,78 | 41,04 | 0,00 % |
| 6.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 677,20 | 16,80 | 21,00 | 14.221,20 | 1,20 % |
| 6.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 24,66 | 23,05 | 28,81 | 710,45 | 0,06 % |
| 6.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 55,44 | 22,57 | 28,21 | 1.563,96 | 0,13 % |
| 6.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 1.004,36 | 0,09 % |
| 6.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 1,00 | 299,21 | 374,01 | 374,01 | 0,03 % |
| 6.5.2 | C4057 SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 1,00 | 428,32 | 535,40 | 535,40 | 0,05 % |
| 6.5.3 | 00003080 SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1,00 | 75,96 | 94,95 | 94,95 | 0,01 % |
| 6.6 | | LIMPEZA FINAL | | | | | 921,83 | 0,08 % |
| 6.6.1 | 100981 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3,29 | 8,35 | 10,43 | 34,31 | 0,00 % |
| 6.6.2 | 98524 SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | m² | 104,97 | 2,66 | 3,32 | 348,50 | 0,03 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS SANTA MARIA

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



40

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE READEQUAÇÃO DA UBS SANTA MARIA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|----|--------|--------|--------|------------|---------|
| 7 | | READEQUAÇÃO DA UBS SANTA MARIA | | | | | 134.222,35 | 11,37 % |
| 7.1 | | COBERTURA | | | | | 102.847,26 | 8,71 % |
| 7.1.1 | 97621 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,40 | 100,15 | 125,18 | 175,25 | 0,01 % |
| 7.1.2 | 97640 SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 178,20 | 1,46 | 1,82 | 324,32 | 0,03 % |
| 7.1.3 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 198,00 | 2,96 | 3,70 | 732,60 | 0,06 % |
| 7.1.4 | 97650 SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 198,00 | 6,36 | 7,95 | 1.574,10 | 0,13 % |
| 7.1.5 | 92542 SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 198,00 | 108,38 | 135,47 | 26.823,06 | 2,27 % |
| 7.1.6 | 102233 SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 198,00 | 10,89 | 13,61 | 2.694,78 | 0,23 % |
| 7.1.7 | 94207 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 198,00 | 62,43 | 78,03 | 15.449,94 | 1,31 % |
| 7.1.8 | SINAPI 00004380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 658,00 | 1,95 | 2,43 | 1.598,94 | 0,14 % |
| 7.1.9 | 94223 SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18,00 | 111,08 | 138,85 | 2.499,30 | 0,21 % |
| 7.1.10 | 94226 SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 5,94 | 19,22 | 24,02 | 142,67 | 0,01 % |
| 7.1.11 | 98553 SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 0,65 | 148,24 | 185,30 | 120,44 | 0,01 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



41

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 7.1.12 | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 421,20 | 2,85 | 3,56 | 1.499,47 | 0,13 % |
| 7.1.13 | 97633 SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16,80 | 7,96 | 9,95 | 167,16 | 0,01 % |
| 7.1.14 | 87775 SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 421,20 | 47,62 | 59,52 | 25.069,82 | 2,12 % |
| 7.1.15 | 96486 SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 178,20 | 88,43 | 110,53 | 19.696,44 | 1,67 % |
| 7.1.16 | C4913 SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 499,88 | 6,85 | 8,56 | 4.278,97 | 0,36 % |
| 7.2 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 3.095,10 | 0,26 % |
| 7.2.1 | 97660 SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3,00 | 0,56 | 0,70 | 2,10 | 0,00 % |
| 7.2.2 | 97665 SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6,00 | 1,11 | 1,38 | 8,28 | 0,00 % |
| 7.2.3 | 97661 SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 84,00 | 0,58 | 0,72 | 60,48 | 0,01 % |
| 7.2.4 | 104480 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 1,00 | 120,21 | 150,26 | 150,26 | 0,01 % |
| 7.2.5 | 104478 SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 6,00 | 264,11 | 330,13 | 1.980,78 | 0,17 % |
| 7.2.6 | 91997 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 32,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 % |
| 7.2.7 | 92034 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 56,92 | 71,15 | 71,15 | 0,01 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



42

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|------|--------|--------|---------------|---------------|
| 7.2.8 | 92033 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 70,51 | 88,13 | 88,13 | 0,01 % |
| 7.2.9 | 97583 SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5,00 | 84,13 | 105,16 | 525,80 | 0,04 % |
| 7.2.10 | SINAPI 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 9,00 | 14,95 | 18,68 | 168,12 | 0,01 % |
| 7.3 | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 981,49 | 0,08 % |
| 7.3.1 | 97664 SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 2,00 | 1,30 | 1,62 | 3,24 | 0,00 % |
| 7.3.2 | 97663 SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 10,49 | 13,11 | 13,11 | 0,00 % |
| 7.3.3 | 97666 SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 7,65 | 9,56 | 9,56 | 0,00 % |
| 7.3.4 | 89957 SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 127,12 | 158,90 | 158,90 | 0,01 % |
| 7.3.5 | 100849 SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 37,24 | 46,55 | 93,10 | 0,01 % |
| 7.3.6 | 86942 SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 247,04 | 308,80 | 308,80 | 0,03 % |
| 7.3.7 | C1126 SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 2,00 | 15,15 | 18,93 | 37,86 | 0,00 % |
| 7.3.8 | 87247 SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 2,00 | 65,72 | 82,15 | 164,30 | 0,01 % |
| 7.3.9 | 94795 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,93 | 43,66 | 43,66 | 0,00 % |
| 7.3.10 | 86883 SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 11,48 | 14,35 | 28,70 | 0,00 % |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n° 056.147.793-02



Comercial Astra



43

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 7.3.11 | 86916 SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 21,63 | 27,03 | 27,03 | 0,00 % |
| 7.3.12 | SINAPI 00011822 | TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 1,00 | 28,43 | 35,53 | 35,53 | 0,00 % |
| 7.3.13 | 86885 SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 11,29 | 14,11 | 28,22 | 0,00 % |
| 7.3.14 | SINAPI 00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 1,00 | 12,86 | 16,07 | 16,07 | 0,00 % |
| 7.3.15 | SINAPI 00011731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 1,00 | 10,73 | 13,41 | 13,41 | 0,00 % |
| 7.4 | | PINTURAS | | | | | 15.968,11 | 1,35 % |
| 7.4.1 | 102498 SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 19,00 | 1,43 | 1,78 | 33,82 | 0,00 % |
| 7.4.2 | 88489 SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 702,96 | 16,80 | 21,00 | 14.762,16 | 1,25 % |
| 7.4.3 | 100742 SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6,14 | 23,05 | 28,81 | 176,89 | 0,01 % |
| 7.4.4 | 102230 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 35,28 | 22,57 | 28,21 | 995,24 | 0,08 % |
| 7.5 | | COMPLEMENTOS | | | | | 9.973,31 | 0,84 % |
| 7.5.1 | 102162 SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 1,00 | 299,21 | 374,01 | 374,01 | 0,03 % |
| 7.5.2 | C4057 SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 1,00 | 428,32 | 535,40 | 535,40 | 0,05 % |
| 7.5.3 | 90822 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16,80 | 386,40 | 483,00 | 8.114,40 | 0,69 % |
| 7.5.4 | SINAPI 00003080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 10,00 | 75,96 | 94,95 | 949,50 | 0,08 % |



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Bancos
 B.D.I.
 25,0%
 Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 84,15%
 Mensalista: 47,51%

Planilha de Composição de Preço Unitário

| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Composições Principais | | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|---------|---|------------------------------|------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| | | | | | Tipo | | | | | |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 | |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0258000 | 20,19 | 0,52 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,0507000 | 18,69 | 0,94 | |
| | | | | MO sem LS => | | 0,58 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 1,07 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0,36 | | Valor com BDI => | | 1,82 |
| 1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | m² | 1,0000000 | 7,96 | 7,96 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,1042553 | 23,74 | 2,47 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 0,2938182 | 18,69 | 5,49 | |
| | | | | MO sem LS => | | 3,14 | LS => | 2,65 | MO com LS => | 5,79 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1,99 | | Valor com BDI => | | 9,95 |
| 1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | m² | 1,0000000 | 25,29 | 25,29 | |



Comercial Astra



47

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|----------|-----------------|---|-----------|------------------|-------|
| Insumo | 12391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,1300000 | 23,17 | 3,01 |
| Insumo | 12543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,3000000 | 17,14 | 22,28 |
| | | | | MO sem LS => | | 13,73 | LS => | 11,56 |
| | | | | | | | MO com LS => | 25,29 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6,32 | Valor com BDI => | 31,61 |

| 1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|-----------|------------------|-------|
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 2,96 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0971000 | 18,69 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0494000 | 23,30 | 1,15 |
| | | | | MO sem LS => | | 1,18 | LS => | 0,99 |
| | | | | | | | MO com LS => | 2,17 |
| | | | | Valor do BDI => | | 0,74 | Valor com BDI => | 3,70 |

| 1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------------|-------|
| Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 6,36 | 6,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2086000 | 18,69 | 3,89 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1062000 | 23,30 | 2,47 |
| | | | | MO sem LS => | | 2,54 | LS => | 2,13 |
| | | | | | | | MO com LS => | 4,67 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1,59 | Valor com BDI => | 7,95 |

| 1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 108,38 | 108,38 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|---|-------|-----------|-------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4940000 | 18,92 | 9,34 | |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6760000 | 23,51 | 15,89 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0435000 | 19,80 | 0,86 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0604000 | 18,90 | 1,14 | |
| Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,5890000 | 2,95 | 7,63 | |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0170000 | 32,78 | 33,33 | |
| Insumo | 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,3600000 | 15,50 | 36,58 | |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0700000 | 25,46 | 1,78 | |
| Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 0,0500000 | 22,97 | 1,14 | |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 23,16 | 0,69 | |
| | | | | MO sem LS => | 11,07 | LS => | 9,31 | MO com LS => | 20,38 |
| | | | | Valor do BDI => | 27,09 | | | Valor com BDI => | 135,47 |

| 1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2265000 | 26,10 | 5,91 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maibão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



49

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------------------------------|-----------------|------|-----------|-------|------------------|-------|
| Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,1629000 | 30,58 | 4,98 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,36 | LS => | 1,98 | MO com LS => | 4,34 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,72 | | | Valor com BDI => | 13,61 |

| 1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 62,43 | 62,43 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1500000 | 18,69 | 2,80 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1150000 | 23,30 | 2,67 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0050000 | 19,80 | 0,09 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0069000 | 18,90 | 0,13 | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2700000 | 0,35 | 0,44 | |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2700000 | 5,25 | 6,66 | |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,2750000 | 38,94 | 49,64 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,28 | LS => | 1,92 | MO com LS => | 4,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,60 | | | Valor com BDI => | 78,03 |

| 1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



50

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|------------------|--------|--------------|------|
| Composição | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1,0000000 | 111,08 | 111,08 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0730000 | 18,69 | 1,36 | |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 23,30 | 1,39 | |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0018000 | 19,80 | 0,03 | |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0026000 | 18,90 | 0,04 | |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 4,2000000 | 0,35 | 1,47 | |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 4,2000000 | 5,25 | 22,05 | |
| Insumo | 00007219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 1,0290000 | 82,36 | 84,74 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,96 | MO com LS => | 2,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 27,77 | Valor com BDI => | | 138,85 | |

| 1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1,0000000 | 19,22 | 19,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1840000 | 18,69 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1830000 | 23,30 | 4,26 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



51

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|-------|------------------------|
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0001000 | 19,80 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0002000 | 18,90 | 0,00 |
| Insumo | 00042528 | SINAPI | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | Material | m² | 1,1800000 | 8,81 | 10,39 |
| Insumo | 00042529 | SINAPI | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | Material | M | 0,8800000 | 1,30 | 1,14 |
| | | | | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 2,61 | MO com LS => 5,71 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,80 | | | Valor com BDI => 24,02 |

| 1.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--|-------|-----------|------------|-------------------------|
| Composição | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1,0000000 | 148,24 | 148,24 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0960000 | 19,30 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4760000 | 23,86 | 11,35 |
| Insumo | 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | Material | KG | 2,0000000 | 67,52 | 135,04 |
| | | | | MO sem LS => | 5,45 | LS => | 4,59 | MO com LS => 10,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,06 | | | Valor com BDI => 185,30 |

| 1.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0374000 | 23,86 | 0,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1053000 | 18,69 | 1,96 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



52

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 1,12 LS => 0,95 MO com LS => 2,07
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,56

| 1.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 47,62 | 47,62 | |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0314000 | 506,78 | 15,91 | |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6790000 | 23,86 | 16,20 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6790000 | 18,69 | 12,69 | |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 0,1388000 | 20,32 | 2,82 | |
| | | | | MO sem LS => | 12,81 | LS => | 10,78 | MO com LS => | 23,59 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,90 | | | Valor com BDI => | 59,52 |

| 1.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 88,43 | 88,43 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4994000 | 20,19 | 10,08 |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1,0956000 | 37,87 | 41,49 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH nº 06033092579
CPF nº 056.147.793-02



Comercial Astra



53

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|-------|-----------|-------|------------------|--------------|--------|
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 7,68 | 29,56 | | |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1,3265000 | 2,89 | 3,83 | | |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,26 | 0,56 | | |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 28,97 | 0,38 | | |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 49,67 | 1,65 | | |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 20,73 | 0,88 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 4,28 | LS => | 3,61 | MO com LS => | 7,89 |
| | | | | Valor do BDI => | | 22,10 | | Valor com BDI => | | 110,53 |

| 1.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|---|------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição | C4913 | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1,0000000 | 6,85 | 6,85 | | |
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0,4000000 | 17,14 | 6,85 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 3,72 | LS => | 3,13 | MO com LS => | 6,85 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1,71 | | Valor com BDI => | | 8,56 |

| 1.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|---------|--|------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 1,0000000 | 15,56 | 15,56 |
| Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0,0800000 | 23,17 | 1,85 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



54

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|----------|-----------------|------|-----------|-------|------------------|-------|
| Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0,8000000 | 17,14 | 13,71 | |
| | | | | MO sem LS => | 8,45 | LS => | 7,11 | MO com LS => | 15,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,89 | | | Valor com BDI => | 19,45 |

| 1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0095000 | 24,16 | 0,22 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0187000 | 18,69 | 0,34 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,22 | LS => | 0,19 | MO com LS => | 0,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,14 | | | Valor com BDI => | 0,70 |

| 1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0183000 | 24,16 | 0,44 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0359000 | 18,69 | 0,67 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,37 | MO com LS => | 0,81 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,27 | | | Valor com BDI => | 1,38 |

| 1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0096000 | 24,16 | 0,23 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



55

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0188000 | 18,69 | 0,35 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,22 | LS => | 0,19 | MO com LS => | 0,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,14 | | Valor com BDI => | | 0,72 |

| 1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição Auxiliar | 104480 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 120,21 | 120,21 |
| Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 3,75 | 3,75 |
| Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,3800000 | 7,92 | 10,92 |
| Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,9357000 | 10,06 | 19,47 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,6357000 | 3,77 | 40,09 |
| Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 13,98 | 13,98 |
| Composição Auxiliar | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 32,00 | 32,00 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



56

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

MO sem LS => 25,21 LS => 21,22 MO com LS => 46,43
 Valor do BDI => 30,05 Valor com BDI => 150,26

| 1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 104478 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 264,11 | 264,11 |
| Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2,0000000 | 3,75 | 7,50 |
| Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,4475000 | 7,92 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,2000000 | 10,06 | 22,13 |
| Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 32,1525000 | 2,60 | 83,59 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,8750000 | 3,77 | 7,06 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 11,01 | 11,01 |
| Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 13,98 | 27,96 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



57

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|---|----|-----------|-------|------------------|--------------|--------|
| Composição Auxiliar | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 30,86 | 61,72 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 56,15 | LS => | 47,25 | MO com LS => | 103,40 |
| | | | | Valor do BDI => | | 66,02 | | Valor com BDI => | | 330,13 |

| 1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 32,00 | 32,00 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,77 | 7,77 | | |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6,67 | LS => | 5,62 | MO com LS => | 12,29 |
| | | | | Valor do BDI => | | 8,00 | | Valor com BDI => | | 40,00 |

| 1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 56,92 | 56,92 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7200000 | 19,40 | 13,96 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7200000 | 24,16 | 17,39 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 8,46 | 8,46 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,43 | 7,43 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



58

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 9,68 | 9,68 |
| | | | | MO sem LS => | 12,69 | LS => | 10,67 | MO com LS => 23,36 |
| | | | | Valor do BDI => | 14,23 | | Valor com BDI => | 71,15 |

| 1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 70,51 | 70,51 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,77 | 7,77 |
| Composição Auxiliar | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 62,74 | 62,74 |
| | | | | MO sem LS => | 15,38 | LS => | 12,94 | MO com LS => 28,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 17,62 | | Valor com BDI => | 88,13 |

| 1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 84,13 | 84,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1519000 | 19,40 | 2,94 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3645000 | 24,16 | 8,80 |
| Insumo | 00003788 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1,0000000 | 72,39 | 72,39 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



59

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 4,82 LS => 4,06 MO com LS => 8,88
 Valor do BDI => 21,03 Valor com BDI => 105,16

| 1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|----------------------|------------------|-------------------|
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 1,30 | 1,30 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0219000 | 23,13 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0431000 | 18,69 | 0,80 |
| | | | | | | MO sem LS => 0,52 | LS => 0,44 | MO com LS => 0,96 |
| | | | | | | Valor do BDI => 0,32 | Valor com BDI => | 1,62 |

| 1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|------------------------------|-----|----------------------|------------------|-------------------|
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 10,49 | 10,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1755000 | 23,13 | 4,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3448000 | 18,69 | 6,44 |
| | | | | | | MO sem LS => 4,22 | LS => 3,56 | MO com LS => 7,78 |
| | | | | | | Valor do BDI => 2,62 | Valor com BDI => | 13,11 |

| 1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 7,65 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1280000 | 23,13 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2514000 | 18,69 | 4,69 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH nº 06033092579
 CPF nº 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 3,08 LS => 2,59 MO com LS => 5,67
 Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 9,56

| 1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 127,12 | 127,12 | | |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 20,18 | 43,18 | | |
| Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,1800000 | 7,87 | 9,28 | | |
| Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 14,48 | 14,48 | | |
| Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0,8900000 | 10,86 | 9,66 | | |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 11,67 | 24,97 | | |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,1400000 | 11,94 | 25,55 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 42,83 | LS => | 36,05 | MO com LS => | 78,88 |
| | | | | | Valor do BDI => | 31,78 | Valor com BDI => | 158,90 | | |

| 1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 37,24 | 37,24 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1536000 | 23,13 | 3,55 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0484000 | 18,69 | 0,90 | | |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0000000 | 32,79 | 32,79 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1,87 | LS => | 1,57 | MO com LS => | 3,44 |
| | | | | Valor do BDI => | | 9,31 | | Valor com BDI => | | 46,55 |

| 1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 514,45 | 514,45 | | |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 53,91 | 53,91 | | |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 460,54 | 460,54 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 12,73 | LS => | 10,71 | MO com LS => | 23,44 |
| | | | | Valor do BDI => | | 128,61 | | Valor com BDI => | | 643,06 |

| 1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 247,04 | 247,04 |



Comercial Astra



62

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 8,92 | 8,92 | | |
| Composição Auxiliar | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,24 | 21,24 | | |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 9,88 | 9,88 | | |
| Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 139,73 | 139,73 | | |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 67,27 | 67,27 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 11,34 | LS => | 9,55 | MO com LS => | 20,89 |
| | | | | | Valor do BDI => | 61,76 | Valor com BDI => | | 308,80 | |

| 1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|--|--|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m² | 1,0000000 | 15,15 | 15,15 | | |
| Insumo | 10118 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | Material | KG | 1,6520000 | 3,57 | 5,89 | | |
| Insumo | 11328 | SEINFRA | LADRILHISTA | Mão de Obra | H | 0,2300000 | 23,17 | 5,32 | | |
| Insumo | 12543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0,2300000 | 17,14 | 3,94 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,03 | LS => | 4,23 | MO com LS => | 9,26 |
| | | | | | Valor do BDI => | 3,78 | Valor com BDI => | | 18,93 | |

| 1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



63

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 1,0000000 | 65,72 | 65,72 | |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4739000 | 23,74 | 11,25 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1610000 | 18,69 | 3,00 | |
| Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1,0616000 | 37,96 | 40,29 | |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 9,1325000 | 1,06 | 9,68 | |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,2410000 | 6,24 | 1,50 | |
| | | | | MO sem LS => | 5,83 | LS => | 4,91 | MO com LS => | 10,74 |
| | | | | Valor do BDI => | 16,43 | Valor com BDI => | | 82,15 | |

| 1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 103051 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 25,20 | 25,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1485000 | 18,47 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1485000 | 23,13 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,1000000 | 20,18 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 5,85 | 5,85 |
| Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0000000 | 5,51 | 11,02 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



64

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Insumo | Código | Banco | Descrição | Material | UN | Quant. | Valor Unit | Total |
| | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | | | 0,0132000 | 11,68 | 0,15 |
| | | | | MO sem LS => | 8,21 | LS => | 6,91 | MO com LS => |
| | | | | | | | | 15,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,30 | | Valor com BDI => | 31,50 |
| 1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 34,93 | 34,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1242000 | 18,47 | 2,29 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1242000 | 23,13 | 2,87 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0042000 | 11,68 | 0,04 |
| Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO | Material | UN | 1,0000000 | 29,73 | 29,73 |
| | | | | MO sem LS => | 2,14 | LS => | 1,80 | MO com LS => |
| | | | | | | | | 3,94 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,73 | | Valor com BDI => | 43,66 |
| 1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,48 | 11,48 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0845000 | 23,13 | 1,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0266000 | 18,69 | 0,49 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0332000 | 3,17 | 0,10 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrai965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------|
| Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1,0000000 | 8,94 | 8,94 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,03 | LS => | 0,86 | MO com LS => | 1,89 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,87 | | | Valor com BDI => | 14,35 |

| 1.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,63 | 21,63 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1525000 | 23,13 | 3,52 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0481000 | 18,69 | 0,89 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0365000 | 3,17 | 0,11 | |
| Insumo | 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | Material | UN | 1,0000000 | 17,11 | 17,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,85 | LS => | 1,56 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,40 | | | Valor com BDI => | 27,03 |

| 1.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1525000 | 23,13 | 3,52 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0481000 | 18,69 | 0,89 | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,17 | 0,06 | |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 6,82 | 6,82 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,85 | LS => | 1,56 | MO com LS => | 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,82 | | | Valor com BDI => | 14,11 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| 1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 1,0000000 | 1,43 | 1,43 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0370000 | 26,10 | 0,96 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0160000 | 18,69 | 0,29 | |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 0,1060000 | 1,71 | 0,18 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,50 | LS => | 0,42 | MO com LS => | 0,92 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,35 | | | Valor com BDI => | 1,78 |
| 1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 16,80 | 16,80 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1870000 | 26,10 | 4,88 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0690000 | 18,69 | 1,28 | |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,3300000 | 32,26 | 10,64 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,44 | LS => | 2,05 | MO com LS => | 4,49 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,20 | | | Valor com BDI => | 21,00 |
| 1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 23,05 | 23,05 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6779000 | 26,10 | 17,69 | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0127000 | 20,22 | 0,25 | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,1274000 | 40,17 | 5,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 7,06 | LS => | 5,94 | MO com LS => | 13,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,76 | | Valor com BDI => | 28,81 | |

| 1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 22,57 | 22,57 | |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5708000 | 26,10 | 14,89 | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0188000 | 20,22 | 0,38 | |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,1879000 | 38,89 | 7,30 | |
| | | | | MO sem LS => | 5,95 | LS => | 5,00 | MO com LS => | 10,95 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,64 | | Valor com BDI => | 28,21 | |

| 1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 299,21 | 299,21 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7610000 | 18,69 | 14,22 | |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7830000 | 19,38 | 15,17 | |
| Insumo | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 160,46 | 160,46 | |
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 7,2870000 | 12,12 | 88,31 | |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 6,3810000 | 3,30 | 21,05 | |
| | | | | MO sem LS => | 11,37 | LS => | 9,56 | MO com LS => | 20,93 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



68

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Valor do BDI => 74,80 Valor com BDI => 374,01

| 1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|--------|---------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------------|------|
| Composição | C4057 | SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | UN | 1,0000000 | 428,32 | 428,32 | | |
| Insumo | 17537 | SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" | Material | UN | 1,0000000 | 428,32 | 428,32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 107,08 | Valor com BDI => | 535,40 | | |

| 1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,0000000 | 2,66 | 2,66 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0718000 | 18,69 | 1,34 | | |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0718000 | 18,46 | 1,32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,02 | LS => | 0,85 | MO com LS => | 1,87 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,66 | Valor com BDI => | 3,32 | | |

| 1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 2,78 | 2,78 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0920000 | 18,69 | 1,71 | | |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0230000 | 20,22 | 0,46 | | |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0,0060000 | 12,50 | 0,07 | | |
| Insumo | 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | Material | L | 0,0110000 | 49,81 | 0,54 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,56 | MO com LS => | 1,22 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,69 | Valor com BDI => | 3,47 | | |

| 1.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 1,81 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0970000 | 18,69 | 1,81 |
| | | | | MO sem LS => | 0,70 | LS => | 0,58 | MO com LS => 1,28 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,45 | | Valor com BDI => | 2,26 |

| 1.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 1,71 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0890000 | 18,69 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0150000 | 3,69 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | 0,64 | LS => | 0,54 | MO com LS => 1,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,42 | | Valor com BDI => | 2,13 |

| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 100,15 | 100,15 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4616000 | 23,86 | 11,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,7697000 | 18,69 | 89,14 |
| | | | | MO sem LS => | 39,00 | LS => | 32,82 | MO com LS => 71,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 25,03 | | Valor com BDI => | 125,18 |

| 3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



70

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|-------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0000000 | 386,40 | 386,40 | |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,5460000 | 22,71 | 35,10 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7730000 | 18,69 | 14,44 | |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 26,15 | 78,45 | |
| Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 256,43 | 256,43 | |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,10 | 1,98 | |
| | | | | MO sem LS => | 20,11 | LS => | 16,93 | MO com LS => | 37,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 96,60 | Valor com BDI => | | 483,00 | |

| 3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m² | 1,0000000 | 8,35 | 8,35 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0083000 | 200,14 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0151000 | 78,66 | 1,18 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



71

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|---|-----|-----------|--------|------------------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0267000 | 168,61 | 4,50 | | |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0203000 | 49,88 | 1,01 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0,68 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,26 |
| | | | | Valor do BDI => | | 2,08 | | Valor com BDI => | | 10,43 |

| Composições Auxiliares | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--------------|------|
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 5,51 | 5,51 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0944000 | 18,47 | 1,74 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0944000 | 23,13 | 2,18 | | |
| Insumo | 0000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 | | |
| Insumo | 0000122 | SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 49,92 | 0,29 | | |
| Insumo | 0002083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 56,56 | 0,39 | | |
| Insumo | 0003833 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0315000 | 1,73 | 0,05 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1,63 | LS => | 1,37 | MO com LS => | 3,00 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



72

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 6,88

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,92 | 18,92 | | |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 | | |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,33 | 13,33 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,35 | LS => | 6,18 | MO com LS => | 13,53 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,73 | | Valor com BDI => | | 23,65 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,30 | 19,30 |
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, N° 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



73

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| Insumo | Código | SINAPI | Descrição | Unidade | Valor Unit | Quant. | Total | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------------|------------------|-----------|--------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 0,01 | | |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,59 0,59 | | |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,24 1,24 | | |
| | | | | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,35 | MO com LS => | 13,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,82 | Valor com BDI => | | | 24,12 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 506,78 | 506,78 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,5000000 | 19,67 | 88,51 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0500000 | 1,76 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3,4500000 | 0,40 | 1,38 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



74

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|--|----------|-----------------|-------------|------------|--------|------------------|--------|
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1600000 | 64,58 | 74,91 | | |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,1000000 | 1,02 | 177,58 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 195,8600000 | 0,83 | 162,56 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 37,34 | LS => | 31,42 | MO com LS => | 68,76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 126,69 | | | Valor com BDI => | 633,47 |

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|----------|-----------|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|------------------|--------|
| Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 630,12 | 630,12 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,5700000 | 18,69 | 160,17 | | |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0700000 | 64,58 | 69,10 | | |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 482,9600000 | 0,83 | 400,85 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 61,85 | LS => | 52,04 | MO com LS => | 113,89 |
| | | | | | Valor do BDI => | 157,53 | | | Valor com BDI => | 787,65 |

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|-----------|---|--------------------------|--------|------------|-------|-------|
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,40 | 19,40 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,52 | 0,52 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,33 | 13,33 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



75

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|---|-----------|-------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 | | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,52 | LS => | 6,33 | MO com LS => | 13,85 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,85 | | Valor com BDI => | | 24,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,47 | 18,47 |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,33 | 13,33 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 7,37 LS => 6,21 MO com LS => 13,58
 Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,08

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,74 | 23,74 | | |
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 | | |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9,87 | LS => | 8,31 | MO com LS => | 18,18 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,93 | Valor com BDI => | | 29,67 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|---|-----------------|-----------|------------------|------|--------------|------|
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 | | |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,10 | Valor com BDI => | | 0,50 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 1,76 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

CARREGADOR - MATERIAIS NA
 OPERAÇÃO. AF_10/2014

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,20

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 5.733,06 | 0,36 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,45

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 5.733,06 | 0,04 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Comercial Astra



79

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|---|------|------------------|----------|-------------------|
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 5.733,06 | 0,40 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | Valor com BDI => | | 0,50 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|------|------------------|------------|-------------------|
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,2500000 | 0,77 | 0,96 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,24 | Valor com BDI => | | 1,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 19,40 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0240000 | 24,16 | 0,57 |
| Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 1,28 | 1,52 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



80

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 5,63 | 0,05 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,42 | LS => | 0,35 | MO com LS => | 0,77 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,65 | | Valor com BDI => | 3,25 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 3,77 | 3,77 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 19,40 | 0,58 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 24,16 | 0,72 | |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 2,04 | 2,42 | |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 5,63 | 0,05 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,44 | MO com LS => | 0,96 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,94 | | Valor com BDI => | 4,71 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 11,01 | 11,01 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1430000 | 19,40 | 2,77 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1430000 | 24,16 | 3,45 | |
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 4,79 | 4,79 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,52 | LS => | 2,12 | MO com LS => | 4,64 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,75 | | Valor com BDI => | 13,76 | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



81

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 13,98 | 13,98 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2470000 | 19,40 | 4,79 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2470000 | 24,16 | 5,96 | |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0009000 | 630,12 | 0,56 | |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 | |
| | | | | MO sem LS => | 4,40 | LS => | 3,71 | MO com LS => | 8,11 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,49 | | Valor com BDI => | 17,47 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 49,88 | 49,88 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 21,43 | 21,43 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,21 | 4,21 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,91 | 20,91 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
 CNH nº 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



82

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|---|-------|-----------|------------------|--------------------|
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,33 | 3,33 |
| | | | | MO sem LS => | 8,97 | LS => | 7,55 | MO com LS => 16,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 12,47 | | Valor com BDI => | 62,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 168,61 | 168,61 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 21,43 | 21,43 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,21 | 4,21 |
| Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 38,65 | 38,65 |
| Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 80,08 | 80,08 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,91 | 20,91 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



83

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|---|---|-----------|-------|------------------|--------------|--------|
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,33 | 3,33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8,97 | LS => | 7,55 | MO com LS => | 16,52 |
| | | | | Valor do BDI => | | 42,15 | | Valor com BDI => | | 210,76 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 21,43 | 21,43 | | |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000603 | 56.205,00 | 3,38 | | |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000342 | 527.842,33 | 18,05 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5,35 | | Valor com BDI => | | 26,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,33 | 3,33 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000059 | 56.205,00 | 0,33 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



84

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000057 | 527.842,33 | 3,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,83 | | Valor com BDI => | 4,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 4,21 | 4,21 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000074 | 56.205,00 | 0,41 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000072 | 527.842,33 | 3,80 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,05 | | Valor com BDI => | 5,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 38,65 | 38,65 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000849 | 56.205,00 | 4,77 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



85

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000642 | 527.842,33 | 33,88 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,66 | | Valor com BDI => | 48,31 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|-------|------------|------------------|--------------|------|
| Composição | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 80,08 | 80,08 | |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 13,6200000 | 5,88 | 80,08 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 20,02 | | Valor com BDI => | 100,10 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,71 | 22,71 |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,06 | 17,06 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



86

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|-----------|------|------------------|-------|
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 9,41 | LS => | 7,91 | MO com LS => | 17,32 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,67 | | | Valor com BDI => | 28,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,51 | 23,51 | |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 9,84 | LS => | 8,28 | MO com LS => | 18,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,87 | | | Valor com BDI => | 29,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--|--------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 11,94 | 11,94 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0550000 | 18,47 | 1,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3910000 | 23,13 | 9,04 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0030000 | 630,12 | 1,89 |
| | | | | MO sem LS => | 4,46 | LS => | 3,75 | MO com LS => 8,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,98 | | Valor com BDI => | 14,92 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 13,33 | 0,20 |
| | | | | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,09 | MO com LS => 0,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | Valor com BDI => | 0,25 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 13,74 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,07 | MO com LS => 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | Valor com BDI => | 0,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,52 | 0,52 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA


| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-----------------------------------|-----------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0391600 | 13,33 | 0,52 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,28 | LS => | 0,24 | MO com LS => | 0,52 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,13 | | | Valor com BDI => | 0,65 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0188700 | 13,33 | 0,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,14 | LS => | 0,11 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 | |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 17,91 | 0,27 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,27 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,33 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,26 | 0,26 | |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 17,06 | 0,26 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,14 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,26 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Comercial Astra



89

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|-------|------------------|------|
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 | |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 17,91 | 0,21 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,10 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 | |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0391600 | 17,91 | 0,70 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,38 | LS => | 0,32 | MO com LS => | 0,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,17 | | | Valor com BDI => | 0,87 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 | |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0188700 | 17,91 | 0,33 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,15 | MO com LS => | 0,33 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,41 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 | |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0222500 | 17,91 | 0,39 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,18 | MO com LS => | 0,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,48 |



Comercial Astra



90

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 | |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0053400 | 12,84 | 0,06 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,03 | LS => | 0,03 | MO com LS => | 0,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,01 | | Valor com BDI => | 0,07 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 | |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 15,62 | 0,18 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,10 | LS => | 0,08 | MO com LS => | 0,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | Valor com BDI => | 0,22 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------------|--------------|------|
| Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 | |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 0,0053400 | 16,44 | 0,08 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,04 | LS => | 0,04 | MO com LS => | 0,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | Valor com BDI => | 0,10 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 | |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,0087200 | 15,15 | 0,13 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,07 | LS => | 0,06 | MO com LS => | 0,13 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astral965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 | |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 21,19 | 0,25 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,14 | LS => | 0,11 | MO com LS => | 0,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 | |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 0,0171800 | 13,93 | 0,23 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,11 | MO com LS => | 0,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0222500 | 17,91 | 0,39 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,18 | MO com LS => | 0,39 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,48 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 | |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 18,90 | 0,29 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,13 | MO com LS => | 0,29 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



92

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,36

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 | |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0222500 | 13,01 | 0,28 | |
| | | | MO sem LS => | | 0,15 | LS => | 0,13 | MO com LS => | 0,28 |
| | | | Valor do BDI => | | 0,07 | | | Valor com BDI => | 0,35 |


| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 | |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0121100 | 17,70 | 0,21 | |
| | | | MO sem LS => | | 0,11 | LS => | 0,10 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | Valor do BDI => | | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 | |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0154900 | 13,61 | 0,21 | |
| | | | MO sem LS => | | 0,11 | LS => | 0,10 | MO com LS => | 0,21 |
| | | | Valor do BDI => | | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,16 | 24,16 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maibão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



93

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| Insumo | Código | SINAPI | Descrição | Item | Unid | Quant | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|--|-------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,85 | 0,85 | | |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 10,11 | LS => | 8,50 | MO com LS => | 18,61 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6,04 | | | Valor com BDI => | 30,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 7,92 | 7,92 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0870000 | 19,40 | 1,68 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0870000 | 24,16 | 2,10 | | |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,1000000 | 3,74 | 4,11 | | |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0018000 | 17,85 | 0,03 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,53 | LS => | 1,28 | MO com LS => | 2,81 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1,98 | | | Valor com BDI => | 9,90 |



Comercial Astra



94

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 10,06 | 10,06 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1440000 | 19,40 | 2,79 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1440000 | 24,16 | 3,47 | |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,0170000 | 3,74 | 3,80 | |
| | | | | MO sem LS => | 2,53 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 4,66 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,51 | | | Valor com BDI => | 12,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,13 | 23,13 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |



Comercial Astra



95

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-----------------|------|-----------|------------------|--------------------|
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | MO sem LS => | 9,90 | LS => | 8,34 | MO com LS => 18,24 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,78 | | Valor com BDI => | 28,91 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 53,91 | 53,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1525000 | 23,13 | 3,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0481000 | 18,69 | 0,89 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,17 | 0,06 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 49,44 | 49,44 |
| | | | | MO sem LS => | 1,85 | LS => | 1,56 | MO com LS => 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,47 | | Valor com BDI => | 67,38 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|
| Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 9,88 | 9,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1525000 | 23,13 | 3,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0481000 | 18,69 | 0,89 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,17 | 0,06 |
| Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 1,0000000 | 5,41 | 5,41 |
| | | | | MO sem LS => | 1,85 | LS => | 1,56 | MO com LS => 3,41 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,47 | | Valor com BDI => | 12,35 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



96

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 78,66 | 78,66 | | |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 46,52 | 46,52 | | |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,31 | 6,31 | | |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,83 | 25,83 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 11,64 | LS => | 9,80 | MO com LS => | 21,44 |
| | | | | Valor do BDI => | | 19,66 | | Valor com BDI => | | 98,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 200,14 | 200,14 |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 46,52 | 46,52 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,31 | 6,31 |
| Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 58,16 | 58,16 |
| Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,32 | 63,32 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH nº 06033092579
 CPF nº 056.147.793-02



Comercial Astra



97

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|--------------------------|-------|-----------|-------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,83 | 25,83 | |
| | | | | MO sem LS => | 11,64 | LS => | 9,80 | MO com LS => | 21,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 50,03 | | | Valor com BDI => | 250,17 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|---|---|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 46,52 | 46,52 | |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000560 | 830.892,20 | 46,52 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 11,63 | | | Valor com BDI => | 58,15 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 6,31 | 6,31 | |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000076 | 830.892,20 | 6,31 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,57 | | | Valor com BDI => | 7,88 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 58,16 | 58,16 |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0000700 | 830.892,20 | 58,16 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



98

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 14,54 Valor com BDI => 72,70


| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|---|-----------------|------------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 63,32 | 63,32 | | |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 10,7700000 | 5,88 | 63,32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 15,83 | Valor com BDI => | 79,15 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 | | |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,55 | 18,55 | | |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 | | |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,69 | LS => | 6,47 | MO com LS => | 14,16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,72 | Valor com BDI => | 23,62 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 19,80 | 19,80 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



99

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|---|-----------------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,55 | 18,55 | | |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 | | |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 | | |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 | | |
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,69 | LS => | 6,47 | MO com LS => | 14,16 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,95 | | | Valor com BDI => | 24,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|---|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 | | |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000640 | 5.003,79 | 0,32 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,40 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrai965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



100

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|------|-----------|------------------|--------------|
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000076 | 5.003,79 | 0,03 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | | Valor com BDI => | 0,03 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--|---|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000600 | 5.003,79 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 0,07 | | Valor com BDI => | 0,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------------|--------------|
| Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0,7800000 | 0,77 | 0,60 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 0,15 | | Valor com BDI => | 0,75 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n° 056.147.793-02



Comercial Astra



101

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| Insumo | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|---|-------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9,94 | LS => | 8,36 | MO com LS => | 18,30 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,96 | | | Valor com BDI => | 29,82 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|---|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 30,86 | 30,86 | | |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,77 | 7,77 | | |
| Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 23,09 | 23,09 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6,67 | LS => | 5,62 | MO com LS => | 12,29 |
| | | | | | Valor do BDI => | 7,71 | | | Valor com BDI => | 38,57 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



102

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----------------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| Composição | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 23,09 | 23,09 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 19,40 | 5,97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 24,16 | 7,44 | | |
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Material | UN | 1,0000000 | 9,68 | 9,68 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,42 | LS => | 4,57 | MO com LS => | 9,99 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,77 | | | Valor com BDI => | 28,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|---|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 62,74 | 62,74 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8020000 | 19,40 | 15,55 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8020000 | 24,16 | 19,37 | | |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Material | UN | 1,0000000 | 8,46 | 8,46 | | |
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Material | UN | 2,0000000 | 9,68 | 19,36 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 14,13 | LS => | 11,89 | MO com LS => | 26,02 |
| | | | | | Valor do BDI => | 15,68 | | | Valor com BDI => | 78,42 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,46 | 18,46 |
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |

F.P. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astral965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



103

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| Insumo | Código | SINAPI | Descrição | Item | Unid | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|--------|----------|--------|---|-------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 | | |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 12,84 | 12,84 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,01 | LS => | 5,89 | MO com LS => | 12,90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,61 | | | Valor com BDI => | 23,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Item | Unid | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 14,48 | 14,48 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1416000 | 18,47 | 2,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1416000 | 23,13 | 3,27 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 49,92 | 0,29 |
| Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,87 | 7,87 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 56,56 | 0,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 1,73 | 0,05 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrai965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



104

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

MO sem LS => 2,44 LS => 2,06 MO com LS => 4,50
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 18,10

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,87 | 7,87 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 18,47 | 2,80 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 23,13 | 3,51 | | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 49,92 | 0,35 | | |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 | | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 56,56 | 0,45 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 1,73 | 0,05 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 2,62 | LS => | 2,21 | MO com LS => | 4,83 |
| | | | | | Valor do BDI => | 1,96 | Valor com BDI => | 9,83 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 3,69 | 3,69 |
| Composição Auxiliar | 99829 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|---|---|-----------------|-----------|-------|------|------------------|------|
| Composição Auxiliar | 99830 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Composição Auxiliar | 99831 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | | |
| Composição Auxiliar | 99832 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,92 | | | Valor com BDI => | 4,61 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|----------|--------|--|---|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|------|
| Composição | 99829 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 | | |
| Insumo | 00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento | UN | 0,0000720 | 2.393,75 | 0,17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--|---|------|------------------|----------|--------------|------|
| Composição | 99830 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | |
| Insumo | 00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento | UN | 0,0000076 | 2.393,75 | 0,01 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,00 | Valor com BDI => | | 0,01 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|------------|----------|--------|--|---|------|------------------|------------|--------------|------|
| Composição | 99831 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 | |
| Insumo | 00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento | UN | 0,0000500 | 2.393,75 | 0,11 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | Valor com BDI => | | 0,13 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 99832 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 4,4200000 | 0,77 | 3,40 |



Comercial Astra



107

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,25

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|--------|
| Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 139,73 | 139,73 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3870000 | 23,13 | 8,95 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1886000 | 18,69 | 3,52 | | |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2,0000000 | 17,68 | 35,36 | | |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 1,0000000 | 87,91 | 87,91 | | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0304000 | 131,48 | 3,99 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5,19 | LS => | 4,36 | MO com LS => | 9,55 |
| | | | | Valor do BDI => | | 34,93 | | Valor com BDI => | | 174,66 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 5,85 | 5,85 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1013000 | 18,47 | 1,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1013000 | 23,13 | 2,34 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 49,92 | 0,35 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



108

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|----|-----------|------------------|------|
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 56,56 | 0,45 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 1,73 | 0,05 |
| | | | | MO sem LS => | | 1,74 | LS => | 1,47 |
| | | | | | | | MO com LS => | 3,21 |
| | | | | Valor do BDI => | | 1,46 | Valor com BDI => | 7,31 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------------|-------|
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,19 | 20,19 |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,62 | 15,62 |
| | | | | MO sem LS => | | 8,58 | LS => | 7,22 |
| | | | | | | | MO com LS => | 15,80 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5,04 | Valor com BDI => | 25,23 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrai965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



109

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,91 | 20,91 | | |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 | | |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,44 | 16,44 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8,97 | LS => | 7,55 | MO com LS => | 16,52 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,22 | | | Valor com BDI => | 26,13 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,67 | 19,67 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



110

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---|-----------|-------|------------------|--------------|-------|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,15 | 15,15 | | |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 8,30 | LS => | 6,98 | MO com LS => | 15,28 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,91 | | Valor com BDI => | | 24,58 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 25,83 | 25,83 |
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,25 | 0,25 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-----------------|---|-----------|------------|------------------------|
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| | | | | MO sem LS => | | 11,64 | LS => 9,80 | MO com LS => 21,44 |
| | | | | Valor do BDI => | | 6,45 | | Valor com BDI => 32,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|------------------------|
| Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,55 | 18,55 |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,93 | 13,93 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| | | | | MO sem LS => | | 7,69 | LS => 6,47 | MO com LS => 14,16 |
| | | | | Valor do BDI => | | 4,63 | | Valor com BDI => 23,18 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.° 056.147.793-02



Comercial Astra



112

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 | | |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,91 | 17,91 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 9,94 | LS => | 8,36 | MO com LS => | 18,30 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,96 | Valor com BDI => | 29,82 | | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 26,10 | 26,10 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astrat965@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-------------|-----------------|-----------|------------------|------|--------------|-------|
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,67 | 1,67 | | |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,67 | 1,67 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 10,42 | LS => | 8,77 | MO com LS => | 19,19 |
| | | | | | Valor do BDI => | 6,52 | Valor com BDI => | | 32,62 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 3,75 | 3,75 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0230000 | 18,47 | 0,42 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1440000 | 23,13 | 3,33 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,59 | LS => | 1,34 | MO com LS => | 2,93 |
| | | | | | Valor do BDI => | 0,93 | Valor com BDI => | | 4,68 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 11,67 | 11,67 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 18,47 | 1,29 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4490000 | 23,13 | 10,38 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 4,96 | LS => | 4,17 | MO com LS => | 9,13 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2,91 | Valor com BDI => | | 14,58 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,69 | 18,69 |



Comercial Astra



114

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,01 | 13,01 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 | | |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,24 | 1,24 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,22 | LS => | 6,07 | MO com LS => | 13,29 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,67 | Valor com BDI => | | 23,36 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------|--------------|------|
| Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,24 | 21,24 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1356000 | 23,13 | 3,13 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0427000 | 18,69 | 0,79 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0420000 | 3,17 | 0,13 | | |
| Insumo | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material | UN | 1,0000000 | 17,19 | 17,19 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,65 | LS => | 1,38 | MO com LS => | 3,03 |
| | | | | | Valor do BDI => | 5,31 | Valor com BDI => | | 26,55 | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astraf965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



115

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|---|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,77 | 7,77 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1240000 | 24,16 | 2,99 | |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 3,15 | 3,15 | |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 | |
| | | | | MO sem LS => | 1,25 | LS => | 1,05 | MO com LS => | 2,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,94 | | | Valor com BDI => | 9,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 10,86 | 10,86 | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2026000 | 18,47 | 3,74 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2026000 | 23,13 | 4,68 | |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0106000 | 49,92 | 0,52 | |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,17 | 1,17 | |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 56,56 | 0,67 | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0507000 | 1,73 | 0,08 | |
| | | | | MO sem LS => | 3,50 | LS => | 2,94 | MO com LS => | 6,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,71 | | | Valor com BDI => | 13,57 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,30 | 23,30 | | |
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 | | |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 | | |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 | | |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 | | |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 | | |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 | | |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | | |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 9,73 | LS => | 8,18 | MO com LS => | 17,91 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5,82 | | Valor com BDI => | | 29,12 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|---|-----|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 19,40 | 5,97 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3080000 | 24,16 | 7,44 | | |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | Material | UN | 1,0000000 | 10,82 | 10,82 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 5,42 | LS => | 4,57 | MO com LS => | 9,99 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.814.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n.º 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

Valor do BDI => 6,05 Valor com BDI => 30,28

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 67,27 | 67,27 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0960000 | 23,13 | 2,22 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0303000 | 18,69 | 0,56 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,17 | 0,06 | | |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1,0000000 | 64,43 | 64,43 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 1,17 | LS => | 0,98 | MO com LS => | 2,15 |
| | | | | Valor do BDI => | | 16,81 | | Valor com BDI => | | 84,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|--------------|-------|
| Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 20,18 | 20,18 | | |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 18,47 | 7,01 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 23,13 | 8,78 | | |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 4,05 | 4,24 | | |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0886000 | 1,73 | 0,15 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 6,57 | LS => | 5,52 | MO com LS => | 12,09 |
| | | | | Valor do BDI => | | 5,04 | | Valor com BDI => | | 25,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|



Comercial Astra



118

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|--------|------------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 460,54 | 460,54 | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7791000 | 23,13 | 18,02 | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4384000 | 18,69 | 8,19 | |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 23,85 | 47,70 | |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 | |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 362,96 | 362,96 | |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0881000 | 131,48 | 11,58 | |
| | | | | MO sem LS => | 10,88 | LS => | 9,15 | MO com LS => | 20,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 115,13 | Valor com BDI => | | 575,67 | |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,38 | 19,38 |
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,61 | 13,61 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,85 | 1,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1,0000000 | 1,13 | 1,13 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
 CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
 Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
 E-mail: astra1965_@gmail.com
 (98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
 ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
 CNH n° 06033092579
 CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|---|-------------|-----------------|-----------|-------|------|------------------|-------|
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,83 | 0,83 | | |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,16 | 1,16 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 7,50 | LS => | 6,32 | MO com LS => | 13,82 |
| | | | | | Valor do BDI => | 4,84 | | | Valor com BDI => | 24,22 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------|-------|
| Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 8,92 | 8,92 | | |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1232000 | 23,13 | 2,84 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0388000 | 18,69 | 0,72 | | |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0332000 | 3,17 | 0,10 | | |
| Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,26 | 5,26 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 1,49 | LS => | 1,26 | MO com LS => | 2,75 |
| | | | | | Valor do BDI => | 2,23 | | | Valor com BDI => | 11,15 |



Comercial Astra



120

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

CURVA ABC DE SERVIÇO



Comercial Astra



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 84,15%
 Mensalista: 47,51%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|--------|--|-----|----------|------------|------------|----------|--------------------|
| 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1.819,35 | 135,47 | 246.467,34 | 20,87 | 20,87 |
| 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 1.708,54 | 110,53 | 188.844,92 | 15,99 | 36,86 |
| 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 2.516,55 | 59,52 | 149.785,05 | 12,68 | 49,55 |
| 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.819,35 | 78,03 | 141.963,88 | 12,02 | 61,57 |
| 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4.421,96 | 21,00 | 92.861,16 | 7,86 | 69,43 |
| 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 573,34 | 82,15 | 47.099,88 | 3,99 | 73,42 |
| 104478 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 123,0 | 330,13 | 40.605,99 | 3,44 | 76,86 |



Comercial Astra



122

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---|----|----------|--------|-----------|------|-------|
| C4913 | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 3.164,42 | 8,56 | 27.087,43 | 2,29 | 79,15 |
| 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 1.819,35 | 13,61 | 24.761,35 | 2,10 | 81,25 |
| 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 144,27 | 138,85 | 20.031,88 | 1,70 | 82,94 |
| C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 540,14 | 31,61 | 17.073,82 | 1,45 | 84,39 |
| 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 89,42 | 185,30 | 16.569,52 | 1,40 | 85,79 |
| 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.819,35 | 7,95 | 14.463,83 | 1,22 | 87,02 |
| 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 136,0 | 105,16 | 14.301,76 | 1,21 | 88,23 |
| 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 37,0 | 374,01 | 13.838,37 | 1,17 | 89,40 |
| 00004380 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 5.407,0 | 2,43 | 13.139,01 | 1,11 | 90,51 |
| 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25,2 | 483,00 | 12.171,60 | 1,03 | 91,54 |
| C1126 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | m² | 573,34 | 18,93 | 10.853,32 | 0,92 | 92,46 |
| 102230 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 334,79 | 28,21 | 9.444,42 | 0,80 | 93,26 |
| 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.476,55 | 3,56 | 8.816,51 | 0,75 | 94,01 |
| 104480 | SINAPI | PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 49,0 | 150,26 | 7.362,74 | 0,62 | 94,63 |



Comercial Astra



123

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---|----|----------|--------|----------|------|-------|
| 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,0 | 643,06 | 7.073,66 | 0,60 | 95,23 |
| 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.819,35 | 3,70 | 6.731,59 | 0,57 | 95,80 |
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 612,38 | 9,95 | 6.093,18 | 0,52 | 96,32 |
| 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 158,6 | 28,81 | 4.569,26 | 0,39 | 96,71 |
| 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,0 | 308,80 | 4.014,40 | 0,34 | 97,05 |
| C4057 | SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO | UN | 7,0 | 535,40 | 3.747,80 | 0,32 | 97,36 |
| 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | m² | 1.075,99 | 3,32 | 3.572,28 | 0,30 | 97,67 |
| 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1.521,37 | 2,26 | 3.438,29 | 0,29 | 97,96 |
| 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 21,0 | 158,90 | 3.336,90 | 0,28 | 98,24 |
| 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.708,54 | 1,82 | 3.109,54 | 0,26 | 98,50 |
| 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 184,09 | 10,43 | 1.920,05 | 0,16 | 98,66 |
| 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 18,0 | 94,95 | 1.709,10 | 0,14 | 98,81 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



124

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--|----|---------|--------|----------|------|-------|
| 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12,2 | 125,18 | 1.527,19 | 0,13 | 98,94 |
| 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,0 | 88,13 | 1.498,21 | 0,13 | 99,07 |
| 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 52,17 | 24,02 | 1.253,12 | 0,11 | 99,17 |
| 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,0 | 71,15 | 1.138,40 | 0,10 | 99,27 |
| 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 60,0 | 18,68 | 1.120,80 | 0,09 | 99,36 |
| 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1.477,0 | 0,72 | 1.063,44 | 0,09 | 99,45 |
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,0 | 40,00 | 960,00 | 0,08 | 99,53 |
| 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 20,0 | 46,55 | 931,00 | 0,08 | 99,61 |
| C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 38,64 | 19,45 | 751,54 | 0,06 | 99,68 |
| 00011822 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | 14,0 | 35,53 | 497,42 | 0,04 | 99,72 |
| 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,0 | 27,03 | 378,42 | 0,03 | 99,75 |
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26,0 | 14,35 | 373,10 | 0,03 | 99,78 |
| 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25,0 | 14,11 | 352,75 | 0,03 | 99,81 |
| 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 97,32 | 3,47 | 337,70 | 0,03 | 99,84 |
| 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,0 | 43,66 | 305,62 | 0,03 | 99,87 |
| 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 28,0 | 9,56 | 267,68 | 0,02 | 99,89 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra



125

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|--------|-------|--------|------|--------|
| 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 148,28 | 1,78 | 263,93 | 0,02 | 99,91 |
| 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 99,21 | 2,13 | 211,31 | 0,02 | 99,93 |
| 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 14,0 | 13,11 | 183,54 | 0,02 | 99,95 |
| 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 122,0 | 1,38 | 168,36 | 0,01 | 99,96 |
| 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA | UN | 10,0 | 16,07 | 160,70 | 0,01 | 99,97 |
| 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 10,0 | 13,41 | 134,10 | 0,01 | 99,98 |
| 103051 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021 | UN | 4,0 | 31,50 | 126,00 | 0,01 | 100,00 |
| 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | UN | 23,0 | 1,62 | 37,26 | 0,00 | 100,00 |
| 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 27,0 | 0,70 | 18,90 | 0,00 | 100,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Total sem BDI | 944.853,34 |
| Total do BDI | 236.066,53 |
| Total Geral | 1.180.919,87 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.575.934-7
Avenida 13, N° 41D, Quadra A - Malobão, Paço Do Lumiar/MA. CEP: 65.130-000
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETÁRIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra

126

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

CURVA ABC DE INSUMOS



B.D.I.

Encargos Sociais

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astrai965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra

127

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

25,0%

Horista: 84,15%
Mensalista: 47,51%


Curva ABC de Insumos

| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | | Valor Unitário | | Total | | | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado |
|----------|--------|--|-----|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-----------------|----------------|
| | | | | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral | | | |
| 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 2.319,6712500 | | 48,67 | | 112.898,40 | | 112.898,40 | 9,56% | 112.898,40 | 9,56% |
| 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1.871,8764240 | | 47,33 | | 88.595,91 | | 88.595,91 | 7,50% | 201.494,31 | 17,06% |
| 00004430 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.293,6660000 | | 19,37 | | 83.168,31 | | 83.168,31 | 7,04% | 284.662,62 | 24,11% |
| 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.850,2789500 | | 40,97 | | 75.805,93 | | 75.805,93 | 6,42% | 360.468,55 | 30,52% |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 3.982,5541949 | | 16,26 | | 64.756,33 | | 64.756,33 | 5,48% | 425.224,88 | 36,01% |
| 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 6.577,7081460 | | 9,60 | | 63.146,00 | | 63.146,00 | 5,35% | 488.370,88 | 41,36% |
| | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, | L | 1.459,2468000 | | 40,32 | | 58.836,83 | | 58.836,83 | 4,98% | 547.207,71 | 46,34% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astrai965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

128

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA


DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----|----------------|-------|-----------|-----------|-------|------------|--------|--|
| 00007356 | COR BRANCO FOSCO | | | | | | | | | | |
| 12543 | SEINFRA | SERVENTE | H | 2.130,7302000 | 21,42 | 45.640,24 | 45.640,24 | 3,86% | 592.847,95 | 50,20% | |
| | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1.847,1975107 | 22,38 | 41.340,28 | 41.340,28 | 3,50% | 634.188,23 | 53,70% | |
| 00004750 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 1.566,9911712 | 23,62 | 37.012,33 | 37.012,33 | 3,13% | 671.200,56 | 56,84% | |
| 00004783 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 13.112,0461846 | 2,31 | 30.288,83 | 30.288,83 | 2,56% | 701.489,39 | 59,40% | |
| 00037370 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 608,6577440 | 47,45 | 28.880,81 | 28.880,81 | 2,45% | 730.370,20 | 61,85% | |
| 00001287 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 1.244,7744539 | 22,38 | 27.858,05 | 27.858,05 | 2,36% | 758.228,25 | 64,21% | |
| 00001213 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 * X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2.916,5085000 | 6,56 | 19.132,30 | 19.132,30 | 1,62% | 777.360,55 | 65,83% | |
| 00004302 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 13.112,0461846 | 1,41 | 18.487,99 | 18.487,99 | 1,57% | 795.848,53 | 67,39% | |
| 00037372 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 908,1918162 | 19,52 | 17.727,90 | 17.727,90 | 1,50% | 813.576,44 | 68,89% | |
| 00044497 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 13.757,3245470 | 1,27 | 17.471,80 | 17.471,80 | 1,48% | 831.048,24 | 70,37% | |
| 00001106 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.710,2971500 | 3,68 | 17.333,89 | 17.333,89 | 1,47% | 848.382,13 | 71,84% | |
| 00004408 | | | | | | | | | | | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astrai965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

129

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|--------|
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15.670,1311135 | 1,03 | 16.140,24 | 16.140,24 | 1,37% | 864.522,37 | 73,21% |
| 00007219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 148,4538300 | 102,95 | 15.283,32 | 15.283,32 | 1,29% | 879.805,69 | 74,50% |
| 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 912,6806753 | 16,66 | 15.205,26 | 15.205,26 | 1,29% | 895.010,95 | 75,79% |
| 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 178,8400000 | 84,40 | 15.094,10 | 15.094,10 | 1,28% | 910.105,05 | 77,07% |
| 00004380 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | 5.407,0000000 | 2,43 | 13.139,01 | 13.139,01 | 1,11% | 923.244,06 | 78,18% |
| 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 577,8072994 | 22,38 | 12.931,33 | 12.931,33 | 1,10% | 936.175,38 | 79,28% |
| 00003788 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | 136,0000000 | 90,48 | 12.305,28 | 12.305,28 | 1,04% | 948.480,66 | 80,32% |
| 00012869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | H | 516,7018103 | 22,12 | 11.429,44 | 11.429,44 | 0,97% | 959.910,11 | 81,28% |
| 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 296,3721150 | 38,22 | 11.327,34 | 11.327,34 | 0,96% | 971.237,45 | 82,24% |
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 13.112,0461846 | 0,72 | 9.440,67 | 9.440,67 | 0,80% | 980.678,12 | 83,04% |
| 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA | m² | 349,2971400 | 25,40 | 8.872,15 | 8.872,15 | 0,75% | 989.550,27 | 83,79% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH nº 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

130

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| 25 X 25 MM | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----|---------------|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.266,3783100 | 3,61 | 8.181,63 | 8.181,63 | 0,69% | 997.731,90 | 84,49% |
| 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 487,1448500 | 16,66 | 8.115,83 | 8.115,83 | 0,69% | 1.005.847,73 | 85,17% |
| 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 25,2000000 | 320,53 | 8.077,36 | 8.077,36 | 0,68% | 1.013.925,08 | 85,86% |
| 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 340,7473508 | 22,38 | 7.625,93 | 7.625,93 | 0,65% | 1.021.551,01 | 86,50% |
| 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 4.706,1614250 | 1,60 | 7.529,86 | 7.529,86 | 0,64% | 1.029.080,87 | 87,14% |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 92,0911597 | 80,72 | 7.433,60 | 7.433,60 | 0,63% | 1.036.514,47 | 87,77% |
| 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 37,0000000 | 200,57 | 7.421,09 | 7.421,09 | 0,63% | 1.043.935,56 | 88,40% |
| 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 5.236,0275500 | 1,32 | 6.911,56 | 6.911,56 | 0,59% | 1.050.847,11 | 88,99% |



F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02



Comercial Astra

131

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|----|---------------|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 358,6892470 | 18,93 | 6.789,99 | 6.789,99 | 0,57% | 1.057.637,10 | 89,56% |
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3.904,4553818 | 1,55 | 6.051,91 | 6.051,91 | 0,51% | 1.063.689,01 | 90,07% |
| 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1.183,0906881 | 4,67 | 5.525,03 | 5.525,03 | 0,47% | 1.069.214,04 | 90,54% |
| 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 11,0000000 | 453,70 | 4.990,70 | 4.990,70 | 0,42% | 1.074.204,74 | 90,96% |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.678,1181200 | 1,66 | 4.445,68 | 4.445,68 | 0,38% | 1.078.650,42 | 91,34% |
| 10118 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 947,1576800 | 4,46 | 4.224,32 | 4.224,32 | 0,36% | 1.082.874,74 | 91,70% |
| 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 269,6190000 | 15,15 | 4.084,73 | 4.084,73 | 0,35% | 1.086.959,47 | 92,04% |
| 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 127,3545000 | 31,82 | 4.052,42 | 4.052,42 | 0,34% | 1.091.011,89 | 92,39% |
| 11328 | SEINFRA | LADRILHISTA | H | 131,8682000 | 28,96 | 3.818,90 | 3.818,90 | 0,32% | 1.094.830,79 | 92,71% |
| 17537 | SEINFRA | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" | UN | 7,0000000 | 535,40 | 3.747,80 | 3.747,80 | 0,32% | 1.098.578,59 | 93,03% |
| 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | 214,9618381 | 17,41 | 3.742,49 | 3.742,49 | 0,32% | 1.102.321,08 | 93,34% |
| 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 296,0000000 | 12,10 | 3.581,60 | 3.581,60 | 0,30% | 1.105.902,68 | 93,65% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH nº 06033092579
CPF nº 056.147.793-02





Comercial Astra

132

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023


OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 56,8943820 | 62,08 | 3.532,00 | 3.532,00 | 0,30% | 1.109.434,68 | 93,95% |
| 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 153,0791611 | 22,38 | 3.425,91 | 3.425,91 | 0,29% | 1.112.860,59 | 94,24% |
| 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.291,3326284 | 1,45 | 3.322,43 | 3.322,43 | 0,28% | 1.116.183,02 | 94,52% |
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.543,0887270 | 2,08 | 3.209,62 | 3.209,62 | 0,27% | 1.119.392,65 | 94,79% |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.543,0887270 | 2,08 | 3.209,62 | 3.209,62 | 0,27% | 1.122.602,27 | 95,06% |
| 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 62,9070410 | 48,61 | 3.057,91 | 3.057,91 | 0,26% | 1.125.660,18 | 95,32% |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 3.904,4553818 | 0,73 | 2.850,25 | 2.850,25 | 0,24% | 1.128.510,44 | 95,56% |
| 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 90,9675000 | 28,71 | 2.611,68 | 2.611,68 | 0,22% | 1.131.122,11 | 95,78% |
| 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 75,6000000 | 32,68 | 2.470,61 | 2.470,61 | 0,21% | 1.133.592,72 | 95,99% |
| 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO | H | 2.291,3326284 | 1,03 | 2.360,07 | 2.360,07 | 0,20% | 1.135.952,79 | 96,19% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

133

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| CAIXA) | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|----|---------------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 894,6114170 | 2,55 | 2.281,26 | 2.281,26 | 0,19% | 1.138.234,05 | 96,39% |
| 12391 | SEINFRA | PEDREIRO | H | 73,3094000 | 28,96 | 2.123,04 | 2.123,04 | 0,18% | 1.140.357,09 | 96,57% |
| 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 72,7838040 | 25,91 | 1.885,83 | 1.885,83 | 0,16% | 1.142.242,92 | 96,72% |
| 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 18,0000000 | 94,95 | 1.709,10 | 1.709,10 | 0,14% | 1.143.952,02 | 96,87% |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.678,1181200 | 0,61 | 1.633,65 | 1.633,65 | 0,14% | 1.145.585,67 | 97,01% |
| 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 54,5805000 | 28,95 | 1.580,11 | 1.580,11 | 0,13% | 1.147.165,78 | 97,14% |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.477,2048280 | 1,01 | 1.491,98 | 1.491,98 | 0,13% | 1.148.657,76 | 97,27% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, N° 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

134

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|---------------|--------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.024,8201914 | 1,41 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,12% | 1.150.102,75 | 97,39% |
| 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 13,0000000 | 109,88 | 1.428,44 | 1.428,44 | 0,12% | 1.151.531,19 | 97,51% |
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4* X 2*, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 336,0000000 | 3,93 | 1.320,48 | 1.320,48 | 0,11% | 1.152.851,67 | 97,62% |
| 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 2.916,5085000 | 0,43 | 1.254,10 | 1.254,10 | 0,11% | 1.154.105,77 | 97,73% |
| 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | H | 77,6686296 | 16,05 | 1.246,58 | 1.246,58 | 0,11% | 1.155.352,35 | 97,83% |
| 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 3.743,7528480 | 0,32 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,10% | 1.156.550,35 | 97,94% |
| 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 60,0000000 | 18,68 | 1.120,80 | 1.120,80 | 0,09% | 1.157.671,15 | 98,03% |
| 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.024,8201914 | 1,06 | 1.086,31 | 1.086,31 | 0,09% | 1.158.757,46 | 98,12% |
| 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 138,1749400 | 7,80 | 1.077,76 | 1.077,76 | 0,09% | 1.159.835,23 | 98,21% |
| 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " | UN | 13,0000000 | 80,53 | 1.046,89 | 1.046,89 | 0,09% | 1.160.882,12 | 98,30% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astrai965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

135

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| OU 3/4 * (REF 1193) | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|-------|-------------|-------|----------|----------|-------|--------------|--------|--|
| 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 20,2056400 | 50,21 | 1.014,53 | 1.014,53 | 0,09% | 1.161.896,64 | 98,39% | |
| 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 73,0000000 | 13,52 | 986,96 | 986,96 | 0,08% | 1.162.883,60 | 98,47% | |
| 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 295,0000000 | 3,33 | 982,35 | 982,35 | 0,08% | 1.163.865,95 | 98,56% | |
| 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 43,5109673 | 22,38 | 973,78 | 973,78 | 0,08% | 1.164.839,73 | 98,64% | |
| 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 236,0970000 | 4,12 | 972,72 | 972,72 | 0,08% | 1.165.812,45 | 98,72% | |
| 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 39,5626780 | 21,32 | 843,48 | 843,48 | 0,07% | 1.166.655,92 | 98,79% | |
| 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 20,0000000 | 40,98 | 819,60 | 819,60 | 0,07% | 1.167.475,52 | 98,86% | |
| 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 22,5527280 | 36,21 | 816,63 | 816,63 | 0,07% | 1.168.292,16 | 98,93% | |
| 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 123,0000000 | 5,98 | 735,54 | 735,54 | 0,06% | 1.169.027,70 | 98,99% | |
| 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 43,5895556 | 16,66 | 726,20 | 726,20 | 0,06% | 1.169.753,90 | 99,05% | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

136

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|-------------|------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 336,0000000 | 2,03 | 682,08 | 682,08 | 0,06% | 1.170.435,98 | 99,11% |
| 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 11,0000000 | 61,80 | 679,80 | 679,80 | 0,06% | 1.171.115,78 | 99,17% |
| 00042528 | SINAPI | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2" MM | m² | 61,5606000 | 11,01 | 677,78 | 677,78 | 0,06% | 1.171.793,56 | 99,23% |
| 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 22,0000000 | 29,81 | 655,82 | 655,82 | 0,06% | 1.172.449,38 | 99,28% |
| 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 83,4010541 | 7,35 | 613,00 | 613,00 | 0,05% | 1.173.062,38 | 99,33% |
| 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 26,0000000 | 22,10 | 574,60 | 574,60 | 0,05% | 1.173.636,98 | 99,38% |
| 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 29,4197608 | 17,01 | 500,43 | 500,43 | 0,04% | 1.174.137,41 | 99,43% |
| 00011822 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" | UN | 14,0000000 | 35,53 | 497,42 | 497,42 | 0,04% | 1.174.634,83 | 99,47% |
| 00037752 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI | UN | 0,0007228 | 659.802,91 | 476,91 | 476,91 | 0,04% | 1.175.111,74 | 99,51% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

137

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|------------|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|--|
| 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 0,0003808 | 1.038.615,25 | 395,50 | 395,50 | 0,03% | 1.175.507,24 | 99,54% | |
| 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 33,0000000 | 10,57 | 348,81 | 348,81 | 0,03% | 1.175.856,05 | 99,57% | |
| 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 * OU 3/4 * COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 14,0000000 | 21,38 | 299,32 | 299,32 | 0,03% | 1.176.155,37 | 99,60% | |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 42,3587862 | 7,03 | 297,78 | 297,78 | 0,03% | 1.176.453,15 | 99,62% | |
| 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 26,0000000 | 11,17 | 290,42 | 290,42 | 0,02% | 1.176.743,57 | 99,65% | |
| 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 * | UN | 13,0000000 | 21,48 | 279,24 | 279,24 | 0,02% | 1.177.022,81 | 99,67% | |
| 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 10,5466320 | 25,27 | 266,51 | 266,51 | 0,02% | 1.177.289,33 | 99,69% | |
| 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2*, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 7,0000000 | 37,16 | 260,12 | 260,12 | 0,02% | 1.177.549,45 | 99,71% | |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

138

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|-----|-------------|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 193,0263080 | 1,25 | 241,28 | 241,28 | 0,02% | 1.177.790,73 | 99,74% |
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 47,5752620 | 5,06 | 240,73 | 240,73 | 0,02% | 1.178.031,46 | 99,76% |
| 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 1,3643000 | 164,35 | 224,22 | 224,22 | 0,02% | 1.178.255,68 | 99,77% |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,0312682 | 7.166,32 | 224,08 | 224,08 | 0,02% | 1.178.479,76 | 99,79% |
| 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 25,0000000 | 8,52 | 213,00 | 213,00 | 0,02% | 1.178.692,76 | 99,81% |
| 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21,0000000 | 9,83 | 206,43 | 206,43 | 0,02% | 1.178.899,19 | 99,83% |
| 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 8,6984329 | 20,55 | 178,75 | 178,75 | 0,02% | 1.179.077,94 | 99,84% |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 179,3235750 | 0,96 | 172,15 | 172,15 | 0,01% | 1.179.250,09 | 99,86% |
| 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 11,0000000 | 15,11 | 166,21 | 166,21 | 0,01% | 1.179.416,30 | 99,87% |
| 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | UN | 10,0000000 | 16,07 | 160,70 | 160,70 | 0,01% | 1.179.577,00 | 99,89% |
| 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | 8,6882763 | 17,17 | 149,18 | 149,18 | 0,01% | 1.179.726,18 | 99,90% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astra1965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n° 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

139

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----------------|-----------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 16,0000000 | 9,28 | 148,48 | 148,48 | 0,01% | 1.179.874,66 | 99,91% |
| 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 10,0000000 | 13,41 | 134,10 | 134,10 | 0,01% | 1.180.008,76 | 99,92% |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 13.112,0461846 | 0,01 | 131,12 | 131,12 | 0,01% | 1.180.139,88 | 99,93% |
| 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 0,0204413 | 6.254,73 | 127,85 | 127,85 | 0,01% | 1.180.267,74 | 99,94% |
| 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 4,3598722 | 26,48 | 115,45 | 115,45 | 0,01% | 1.180.383,19 | 99,95% |
| 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 13,0000000 | 6,76 | 87,88 | 87,88 | 0,01% | 1.180.471,07 | 99,96% |
| 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 13,0000000 | 6,57 | 85,41 | 85,41 | 0,01% | 1.180.556,48 | 99,97% |
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 193,0263080 | 0,40 | 77,21 | 77,21 | 0,01% | 1.180.633,69 | 99,98% |
| 00042529 | SINAPI | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 45,9096000 | 1,62 | 74,37 | 74,37 | 0,01% | 1.180.708,06 | 99,98% |
| 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0,0010541 | 70.256,25 | 74,06 | 74,06 | 0,01% | 1.180.782,12 | 99,99% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astraf965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

140

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|---------------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| 00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 1,0705200 | 62,26 | 66,65 | 66,65 | 0,01% | 1.180.848,77 | 99,99% |
| 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 498,9600000 | 0,12 | 59,88 | 59,88 | 0,01% | 1.180.908,64 | 100,00% |
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,6575200 | 70,70 | 46,49 | 46,49 | 0,00% | 1.180.955,13 | 100,00% |
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0,5735520 | 62,40 | 35,79 | 35,79 | 0,00% | 1.180.990,92 | 100,01% |
| 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 15,7176800 | 2,13 | 33,48 | 33,48 | 0,00% | 1.181.024,40 | 100,01% |
| 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1,3277925 | 22,31 | 29,62 | 29,62 | 0,00% | 1.181.054,02 | 100,01% |
| 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 18,6900000 | 1,46 | 27,29 | 27,29 | 0,00% | 1.181.081,31 | 100,01% |
| 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24,7800000 | 0,88 | 21,81 | 21,81 | 0,00% | 1.181.103,12 | 100,02% |
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 6,8992710 | 2,16 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | 1.181.118,02 | 100,02% |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,477,2048280 | 0,01 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | 1.181.132,79 | 100,02% |
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 3,6538000 | 3,96 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | 1.181.147,26 | 100,02% |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra

141

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|-----------|----------|------|------|-------|--------------|---------|
| 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0,5839200 | 15,62 | 9,12 | 9,12 | 0,00% | 1.181.156,38 | 100,02% |
| 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 8,0000000 | 1,07 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | 1.181.164,94 | 100,02% |
| 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4,0000000 | 0,98 | 3,92 | 3,92 | 0,00% | 1.181.168,86 | 100,02% |
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0822000 | 14,60 | 1,20 | 1,20 | 0,00% | 1.181.170,06 | 100,02% |
| 00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | 0,0001930 | 2.992,18 | 0,58 | 0,58 | 0,00% | 1.181.170,64 | 100,02% |

Totais por Tipo

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Equipamento | R\$ |
| | 40.846,33 |
| Equipamento para Aquisição Permanente | R\$ 0,00 |
| Mão de Obra | R\$ |
| | 314.277,10 |
| Material | R\$ |
| | 767.698,59 |
| Serviços | R\$ |
| | 9.440,67 |
| Taxas | R\$ 131,12 |
| Administração | R\$ 0,00 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH n.º 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

| | |
|---------|---------------|
| Aluguel | R\$ 0,00 |
| Verba | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 48.776,81 |

| | |
|---------------|--------------|
| Total sem BDI | 944.853,34 |
| Total do BDI | 236.066,53 |
| Total Geral | 1.180.919,87 |

F.P SOARES COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 02.614.640/0001-17 INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida 13, Nº 41D, Quadra A - Maiobão, Paço Do Lum
E-mail: astral965_@gmail.com
(98) 98212-0513

FERNANDO PINHEIRO SOARES
ADMINISTRADOR PROPRIETARIO
CNH nº 06033092579
CPF n.º 056.147.793-02





Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA DE BDI



Comercial Astra



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA
 DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

| Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |
|---|--------------------------|
| (AC) - Administração Central | 4,00 |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia | 0,80 |
| (R) - Risco | 1,27 |
| (DF) - Despesas Financeiras | 1,23 |
| (L) - Lucro | 6,35 |
| (I ₁) - PIS | 0,65 |
| (I ₂) - COFINS | 3,00 |
| (I ₃) - ISS | 5,00 |
| (I ₄) - Contrib. Previdenciária | |
| BDI Adotado | 25,00 |

| Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|---|------|------|
| Mín. | Med. | Máx. |
| 3,00 | 4,00 | 5,50 |
| 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| 0,97 | 1,27 | 1,27 |
| 0,59 | 1,23 | 1,39 |
| 6,16 | 7,40 | 8,96 |
| 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2,00 | 2,00 | 5,00 |

| Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 | |
|---|-------|
| BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária | 25,00 |

| Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|---|-------|-------|
| 20,34 | 22,12 | 25,00 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Comercial Astra



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhaes de Almeida/MA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS



Comercial Astra



146

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202304030/2023 - CPL/MA

DATA DA LICITAÇÃO: 23/05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de readequação de postos de saúde no município de Magalhães de Almeida/MA

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

MARANHÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

| CÓDIGO | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | Total | 17,80% | 17,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,87% | Não incide |
| B2 | Feriados | 3,95% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,91% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,49% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,26% | 7,84% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| B | Total | 46,28% | 17,55% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,52% | 3,46% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,64% | 2,78% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,80% | 2,14% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| C | Total | 11,45% | 8,75% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,24% | 3,12% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38% | 0,29% |
| D | Total | 8,62% | 3,41% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 84,15% | 47,51% |