



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - Magalhães de Almeida/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 011-2023 - CPL

EVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: R N P GOMES COSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 17.443.978/0001-20

ENDEREÇO: RUA DA FELICIDADE, Nº 02, COMMUM, TUTÓIA - MA, CEP: 65.580-000



GOMES **CONSTRUÇÕES**

R. N. P. Gomes Construções - ME
CNPJ 17.443.978/0001-20
INSC. ESTADUAL 12.400.857-7
INSC. MUNICIPAL. 21.658

- Projetos
- Orçamentos
- Consultoria
- Serviços
- Dedetização



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS								
LOCAL: POVOADO MELANCIAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA								
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023								
NÃO DESONERADO								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50	R\$ 342,68	R\$ 428,35	R\$ 1.927,58
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	R\$ 9.360,71	R\$ 11.700,89	R\$ 58.504,45
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
3.1	ORSE	9937	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	3.850,00	R\$ 1,90	R\$ 2,38	R\$ 9.163,00
3.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	577,50	R\$ 71,37	R\$ 89,21	R\$ 51.518,78
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	2.242,30	R\$ 75,76	R\$ 94,70	R\$ 212.345,81
4.2	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANTINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	554,65	R\$ 107,63	R\$ 134,54	R\$ 74.622,61
4.3	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13-CM BASE X 22-CM ALTURA. AF 06/2016	M	133,16	R\$ 36,23	R\$ 45,29	R\$ 6.030,82
4.4	ORSE	4555	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	410,75	R\$ 43,23	R\$ 54,04	R\$ 22.196,93
4.5	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,55	R\$ 70,34	R\$ 87,93	R\$ 6.643,29
5 ALVENARIA								
5.1	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	573,22	R\$ 98,68	R\$ 123,35	R\$ 70.706,07
5.2	ORSE	8623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	894,16	R\$ 18,00	R\$ 22,50	R\$ 20.118,69
5.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	894,16	R\$ 12,34	R\$ 15,43	R\$ 13.796,95
5.4	ORSE	11179	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	52,33	R\$ 137,76	R\$ 172,20	R\$ 9.011,23
5.5	ORSE	8928	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	63,50	R\$ 70,91	R\$ 88,64	R\$ 5.628,64
5.6	ORSE	7393	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M2	63,50	R\$ 157,11	R\$ 196,39	R\$ 12.470,77
5.7	ORSE	3410	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M2	43,85	R\$ 47,15	R\$ 58,94	R\$ 2.584,52
6 PINTURA								
6.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1.687,65	R\$ 19,97	R\$ 24,96	R\$ 42.123,74
6.2	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	554,65	R\$ 61,52	R\$ 76,90	R\$ 42.652,59
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	4,00	R\$ 63,85	R\$ 79,81	R\$ 319,24

Eng. Rodrigo P. Uchoa
CREA Nº 14.141.31.906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

Al



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS								
LOCAL: POVOADO MELANCIAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA								
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023								
NÃO DESONERADO								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.
7.2	ORSE	6408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP 12CM, DIM. INT. 0,49X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UND	42,00	R\$ 178,25	R\$ 222,81	R\$ 9.358,02
7.3	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	5,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	R\$ 67,25
7.4	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00	R\$ 11,35	R\$ 14,19	R\$ 28,38
7.5	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	3,00	R\$ 12,49	R\$ 15,61	R\$ 46,83
7.6	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350,00	R\$ 14,75	R\$ 18,44	R\$ 6.454,00
7.7	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	R\$ 14,50	R\$ 18,13	R\$ 9.065,00
7.8	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UND	7,00	R\$ 171,36	R\$ 214,20	R\$ 1.499,40
7.9	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	3,00	R\$ 63,70	R\$ 79,63	R\$ 238,89
7.10	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	5,00	R\$ 131,01	R\$ 163,76	R\$ 818,80
7.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 4,36	R\$ 5,45	R\$ 545,00
7.12	ORSE	11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	UND	38,00	R\$ 975,70	R\$ 1.219,63	R\$ 46.345,94
7.13	ORSE	8888	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W	UND	12,00	R\$ 1.131,77	R\$ 1.414,71	R\$ 16.976,52
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 11.478,49
8.1	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	7,00	R\$ 148,49	R\$ 185,61	R\$ 1.299,27
8.2	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	3,00	R\$ 343,49	R\$ 429,36	R\$ 1.288,08
8.3	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	2,00	R\$ 673,81	R\$ 842,26	R\$ 1.684,52
8.4	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UND	1,00	R\$ 609,62	R\$ 762,03	R\$ 762,03
8.5	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	50,00	R\$ 21,34	R\$ 26,68	R\$ 1.334,00
8.6	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	10,00	R\$ 15,65	R\$ 19,56	R\$ 195,60
8.7	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	7,00	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 47,88
8.8	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	5,00	R\$ 15,79	R\$ 19,74	R\$ 98,70
8.9	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UND	5,00	R\$ 1,89	R\$ 2,36	R\$ 11,80
8.10	ORSE	899	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2" X 3/8", AMANCO OU SIMILAR	UND	14,00	R\$ 70,00	R\$ 87,50	R\$ 1.225,00

Eng. Rodrigo P. de A. 13.1906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia -

MAGALHÃES DE ALMEIDA

MAREIA Nº 4001-131906

13/10/2023



GOMES
CONSTRUÇÕES

R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS								
LOCAL: POVOADO MELANCIAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA								
FUNTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023								
NÃO DESONERADO								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.
8.11	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00	R\$ 12,90	R\$ 16,13	R\$ 241,95
8.12	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 627,44	R\$ 784,30	R\$ 3.132,20
8.13	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00	R\$ 20,33	R\$ 25,41	R\$ 152,46
9 INSTALAÇÕES SANITARIAS								R\$ 11.637,55
9.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 572,67	R\$ 715,84	R\$ 2.863,36
9.2	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 790,03	R\$ 987,54	R\$ 987,54
9.3	SINAPI-I	39361	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UND	1,00	R\$ 1.811,97	R\$ 2.264,96	R\$ 2.264,96
9.4	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 2.390,81	R\$ 2.988,51	R\$ 2.988,51
9.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 32,62	R\$ 40,78	R\$ 1.019,50
9.6	SINAPI	91793	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	R\$ 23,41	R\$ 29,26	R\$ 585,20
9.7	SINAPI	89712	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 19,51	R\$ 24,39	R\$ 97,56
9.8	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 27,04	R\$ 33,80	R\$ 202,80
9.9	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UND	4,00	R\$ 12,26	R\$ 15,33	R\$ 61,32
9.10	ORSE	5176	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR DE PVC JUNTA ELÁSTICA, BOLSA E ROSCA, DIAM. = 100MM	UND	4,00	R\$ 65,73	R\$ 82,16	R\$ 328,64
9.11	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 47,63	R\$ 59,54	R\$ 238,16
10 COMPLEMENTARES								R\$ 208.704,13
10.1	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	15,00	R\$ 329,32	R\$ 411,65	R\$ 6.174,75
10.2	ORSE	4420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TÍJolos MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR	M	75,00	R\$ 229,82	R\$ 287,28	R\$ 21.546,00
10.3	ORSE	10351	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UND	50,00	R\$ 62,03	R\$ 77,54	R\$ 3.877,00
10.4	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	420,40	R\$ 154,50	R\$ 193,13	R\$ 81.191,85
10.5	ORSE	2432	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D-3", CESTICADOR E CATRACA UND	UND	1,00	R\$ 998,79	R\$ 1.248,49	R\$ 1.248,49
10.6	ORSE	2429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UND	2,00	R\$ 245,38	R\$ 306,73	R\$ 613,46
10.7	ORSE	2431	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	2,00	R\$ 3.619,67	R\$ 4.524,59	R\$ 9.049,18
10.8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ESQUI DUPLA CONJUGADO	UND	1,00	R\$ 5.098,30	R\$ 6.372,88	R\$ 6.372,88
10.9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ELÍPTICO INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 2.887,36	R\$ 3.609,20	R\$ 3.609,20
10.10	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ALONGADOR TRÊS ALTURAS	UND	1,00	R\$ 2.724,74	R\$ 3.405,93	R\$ 3.405,93

90609
R. N. P. Gomes
Rua da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA
1404-131900

Rua da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS										
LOCAL: POVOADO MELANCIAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA										
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023										
NÃO DESONERADO										
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.		
10.11	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	UND	1,00	R\$ 6.633,19	R\$ 8.291,49	R\$ 8.291,49		
10.12	ORSE	11388	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	UND	1,00	R\$ 2.835,47	R\$ 3.544,34	R\$ 3.544,34		
10.13	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR	UND	1,00	R\$ 3.477,33	R\$ 4.346,66	R\$ 4.346,66		
10.14	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		CAMINHADA TRÍPLIO	UND	1,00	R\$ 4.755,44	R\$ 5.944,30	R\$ 5.944,30		
10.15	ORSE	2406	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 2.807,36	R\$ 3.509,20	R\$ 3.509,20		
10.16	ORSE	2440	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UND	1,00	R\$ 3.958,08	R\$ 4.947,60	R\$ 4.947,60		
10.17	ORSE	9160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 3.854,10	R\$ 4.817,63	R\$ 4.817,63		
10.18	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PLAYGROUND COMPACTO COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES	UND	1,00	R\$ 11.730,62	R\$ 14.663,28	R\$ 14.663,28		
10.19	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,00	R\$ 151,26	R\$ 189,08	R\$ 378,16		
10.20	ORSE	3417	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA CONVERSÃO INFOWORCADIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA CONVERSÃO INFOWORCA	M2	23,49	R\$ 119,04	R\$ 148,80	R\$ 3.495,31		
10.21	ORSE	11956	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N°P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	UND	10,80	R\$ 289,35	R\$ 361,69	R\$ 3.906,25		
10.22	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND	4,00	R\$ 1.026,65	R\$ 1.283,31	R\$ 5.133,24		
10.23	ORSE	8974	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	4,00	R\$ 1.151,77	R\$ 1.439,71	R\$ 5.758,84		
10.24	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	63,50	R\$ 36,27	R\$ 45,34	R\$ 2.879,09		
11	PAISAGISMO								R\$ 39.292,92	
11.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	360,63	R\$ 16,52	R\$ 20,65	R\$ 7.447,01		
11.2	ORSE	9260	PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO)	UND	25,00	R\$ 784,26	R\$ 980,33	R\$ 24.508,25		
11.3	ORSE	9880	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	4,00	R\$ 539,11	R\$ 673,89	R\$ 2.695,56		
11.4	ORSE	9869	PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	30,00	R\$ 20,54	R\$ 25,68	R\$ 770,40		
11.5	ORSE	9868	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	30,00	R\$ 23,03	R\$ 28,79	R\$ 863,70		
11.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		BEDO TURCO (CORES VARIADAS)	UND	50,00	R\$ 48,13	R\$ 60,16	R\$ 3.008,00		
12	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 8.112,81	
12.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.773,40	R\$ 1,72	R\$ 2,15	R\$ 8.112,81		
VALOR TOTAL								R\$	1.033.035,64	

GOMES CONSTRUÇÕES

R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

Folha nº 3/11
MAGALHÃES DE ALMEIDA

RUA DA FELICIDADE, 02 - B. COMUM - TUTÓIA - MA
CNPJ Nº 1404.131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA		
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO		
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023		
PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 50.115,23
2	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS	R\$ 1.033.035,64
3	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE	R\$ 1.033.035,64
VALOR TOTAL		R\$ 2.116.186,51

M

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE									
LOCAL: POVOADO VARGEM GRANDE, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA									
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023									
NÃO DESONERADO									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITARIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITARIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									RS 1.927,58
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,50	RS 342,68	RS 428,35	RS 1.927,58	
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									RS 58.504,45
2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	RS 9.360,71	RS 11.700,89	RS 58.504,45	
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									RS 60.681,78
3.1	ORSE	9937	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	3.850,00	RS 1,90	RS 2,38	RS 9.163,00	
3.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	577,50	RS 71,37	RS 89,21	RS 51.518,78	
4 PAVIMENTAÇÃO									RS 321.839,46
4.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	2.242,30	RS 75,76	RS 94,70	RS 212.345,81	
4.2	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANTINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	554,65	RS 107,63	RS 134,54	RS 74.622,61	
4.3	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	133,16	RS 36,23	RS 45,29	RS 6.030,82	
4.4	ORSE	4555	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	410,75	RS 43,23	RS 54,04	RS 22.196,93	
4.5	SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	75,55	RS 70,34	RS 87,93	RS 6.643,29	
5 ALVENARIA									RS 134.316,87
5.1	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	573,22	RS 98,68	RS 123,35	RS 70.706,07	
5.2	ORSE	8623	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M2	894,16	RS 18,00	RS 22,50	RS 20.118,69	
5.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	894,16	RS 12,34	RS 15,43	RS 13.796,95	
5.4	ORSE	11179	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	52,33	RS 137,76	RS 172,20	RS 9.011,23	
5.5	ORSE	8928	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	63,50	RS 70,91	RS 88,64	RS 5.628,64	
5.6	ORSE	7393	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M2	63,50	RS 157,11	RS 196,39	RS 12.470,77	
5.7	ORSE	3410	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M2	43,85	RS 47,15	RS 58,94	RS 2.584,52	
6 PINTURA									RS 84.776,33
6.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1.687,65	RS 19,97	RS 24,96	RS 42.123,74	
6.2	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M2	554,65	RS 61,52	RS 76,90	RS 42.652,59	
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									RS 91.763,27



R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 140413/1906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



GOMES CONSTRUÇÕES

GOMES CONSTRUÇÕES



GOMES CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE									
LOCAL: POVOADO VARGEM GRANDE, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA									
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023									
NÃO DESONERADO									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITARIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITARIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	
7.1	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	4,00	R\$ 63,85	R\$ 79,81	R\$ 319,24	
7.2	ORSE	6408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP 12CM, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UND	42,00	R\$ 178,25	R\$ 222,81	R\$ 9.358,02	
7.3	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	5,00	R\$ 10,76	R\$ 13,45	R\$ 67,25	
7.4	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00	R\$ 11,35	R\$ 14,19	R\$ 28,38	
7.5	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	3,00	R\$ 12,49	R\$ 15,61	R\$ 46,83	
7.6	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350,00	R\$ 14,75	R\$ 18,44	R\$ 6.454,00	
7.7	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	R\$ 14,50	R\$ 18,13	R\$ 9.065,00	
7.8	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UND	7,00	R\$ 171,36	R\$ 214,20	R\$ 1.499,40	
7.9	SINAPI	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	3,00	R\$ 63,70	R\$ 79,63	R\$ 238,89	
7.10	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	5,00	R\$ 131,01	R\$ 163,76	R\$ 818,80	
7.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	R\$ 4,36	R\$ 5,45	R\$ 545,00	
7.12	ORSE	11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	UND	38,00	R\$ 975,70	R\$ 1.219,63	R\$ 46.345,94	
7.13	ORSE	8888	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO LETOSOS BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W	UND	12,00	R\$ 1.131,77	R\$ 1.414,71	R\$ 16.976,52	
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$	11.478,49
8.1	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	7,00	R\$ 148,49	R\$ 185,61	R\$ 1.299,27	
8.2	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	3,00	R\$ 343,49	R\$ 429,36	R\$ 1.288,08	
8.3	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E+ *2,5* CM	M2	2,00	R\$ 673,81	R\$ 842,26	R\$ 1.684,52	
8.4	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UND	1,00	R\$ 609,62	R\$ 762,03	R\$ 762,03	
8.5	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	50,00	R\$ 21,34	R\$ 26,68	R\$ 1.334,00	
8.6	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	10,00	R\$ 15,65	R\$ 19,56	R\$ 195,60	
8.7	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	7,00	R\$ 5,47	R\$ 6,84	R\$ 47,88	
8.8	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	5,00	R\$ 15,79	R\$ 19,74	R\$ 98,70	



GOMES
CONSTRUÇÕES

R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA - Fone: Rodrigo P. Uchôa - MA/EA Nº 1404131906



GOMES
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal - Folha 395
 Prefeitura Municipal - Magalhães de Almeida, MA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE									
LOCAL: POVOADO VARGEM GRANDE, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA									
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023									
NÃO DESONERADO									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	
8.9	SINAPI-I	108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	UND	5,00	R\$ 1,89	R\$ 2,36	R\$ 11,80	
8.10	ORSE	899	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2" X 30CM, AMANCO OU SIMILAR	UND	14,00	R\$ 70,00	R\$ 87,50	R\$ 1.225,00	
8.11	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00	R\$ 12,90	R\$ 16,13	R\$ 241,95	
8.12	SINAPI	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 627,44	R\$ 784,30	R\$ 3.137,20	
8.13	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00	R\$ 20,33	R\$ 25,41	R\$ 152,46	
9 INSTALAÇÕES SANITARIAS								R\$	11.637,55
9.1	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 572,67	R\$ 715,84	R\$ 2.863,36	
9.2	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 790,03	R\$ 987,54	R\$ 987,54	
9.3	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UND	1,00	R\$ 1.811,97	R\$ 2.264,96	R\$ 2.264,96	
9.4	SINAPI	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 2.390,81	R\$ 2.988,51	R\$ 2.988,51	
9.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R\$ 32,62	R\$ 40,78	R\$ 1.019,50	
9.6	SINAPI	91793	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	R\$ 23,41	R\$ 29,26	R\$ 585,20	
9.7	SINAPI	89712	SIFÃO DO TIPO GARRAFA COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 19,51	R\$ 24,39	R\$ 97,56	
9.8	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 27,04	R\$ 33,80	R\$ 202,80	
9.9	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UND	4,00	R\$ 12,26	R\$ 15,33	R\$ 61,32	
9.10	ORSE	5176	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR DE PVC JUNTA ELÁSTICA, BOLSA E ROSCA, DIAM. = 100MM	UND	4,00	R\$ 65,73	R\$ 82,16	R\$ 328,64	
9.11	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 47,63	R\$ 59,54	R\$ 238,16	
10 COMPLEMENTARES								R\$	208.704,13
10.1	ORSE	10536	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	15,00	R\$ 329,32	R\$ 411,65	R\$ 6.174,75	
10.2	ORSE	4420	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TJOLOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR	M	75,00	R\$ 229,82	R\$ 287,28	R\$ 21.546,00	
10.3	ORSE	10351	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UND	50,00	R\$ 62,03	R\$ 77,54	R\$ 3.877,00	
10.4	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	420,40	R\$ 154,50	R\$ 193,13	R\$ 81.191,85	
10.5	ORSE	2432	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA UND	UND	1,00	R\$ 998,79	R\$ 1.248,49	R\$ 1.248,49	

Eng. Rodrigo P. Uchôa

MA N° 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



GOMES
CONSTRUÇÕES
R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE								
LOCAL: POVOADO VARGEM GRANDE, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA								
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023								
NÃO DESONERADO								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	PREÇO UNITÁRIO SEM B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.
10.6	ORSE	2429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UND	2,00	RS 245,38	RS 306,73	RS 613,46
10.7	ORSE	2431	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	2,00	RS 3.619,67	RS 4.524,59	RS 9.049,18
10.8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ESQUI DUPLO CONJUGADO	UND	1,00	RS 5.098,30	RS 6.372,88	RS 6.372,88
10.9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ELIPTICO INDIVIDUAL	UND	1,00	RS 2.887,36	RS 3.609,20	RS 3.609,20
10.10	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ALONGADOR TRÊS ALTURAS	UND	1,00	RS 2.724,74	RS 3.405,93	RS 3.405,93
10.11	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	UND	1,00	RS 6.633,19	RS 8.291,49	RS 8.291,49
10.12	ORSE	11388	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	UND	1,00	RS 2.835,47	RS 3.544,34	RS 3.544,34
10.13	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR	UND	1,00	RS 3.477,33	RS 4.346,66	RS 4.346,66
10.14	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		CAMINHADA TRIPLO	UND	1,00	RS 4.755,44	RS 5.944,30	RS 5.944,30
10.15	ORSE	2406	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00	RS 2.807,36	RS 3.509,20	RS 3.509,20
10.16	ORSE	2440	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UND	1,00	RS 3.958,08	RS 4.947,60	RS 4.947,60
10.17	ORSE	9160	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E= 1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00	RS 3.854,10	RS 4.817,63	RS 4.817,63
10.18	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PLAYGROUND COMPACTO COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES	UND	1,00	RS 11.730,62	RS 14.663,28	RS 14.663,28
10.19	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,00	RS 151,26	RS 189,08	RS 378,16
10.20	ORSE	3417	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA CONVERSÃO INFOWORCA	M2	23,49	RS 119,04	RS 148,80	RS 3.495,31
10.21	ORSE	11956	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, COR N/P/B, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	UND	10,80	RS 289,35	RS 361,69	RS 3.906,25
10.22	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00	RS 1.026,65	RS 1.283,31	RS 5.133,24
10.23	ORSE	8974	BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	UND	4,00	RS 1.151,77	RS 1.439,71	RS 5.758,84
10.24	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,50	RS 36,27	RS 45,34	RS 2.879,09
11			PAISAGISMO					RS 39.292,92
11.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	360,63	RS 16,52	RS 20,65	RS 7.447,01
11.2	ORSE	9260	PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO)	UND	25,00	RS 784,26	RS 980,33	RS 24.508,25
11.3	ORSE	9880	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	4,00	RS 539,11	RS 673,89	RS 2.695,56
11.4	ORSE	9869	PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	30,00	RS 20,54	RS 25,68	RS 770,40
11.5	ORSE	9868	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	30,00	RS 23,03	RS 28,79	RS 863,70
11.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		BEUO TURCO. (CORES VARIDAS)	UND	50,00	RS 48,13	RS 60,16	RS 3.008,00
12			SERVIÇOS FINAIS					RS 8.112,81
12.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.773,40	RS 1,72	RS 2,15	RS 8.112,81
VALOR TOTAL								RS 1.033.035,64

Eng.º Rodrigo P. Uchôa
Tutória EAMIA 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutoria EAMIA 1404131906



R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO MELANCIAS							
LOCAL: POVOADO MELANCIAS, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA							
FONTE: SINAPI-11/2023 ORSE-10/2023							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					
		R\$ 1.927,58					R\$ 1.927,58
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 58.504,45
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%					
		R\$ 60.681,78					R\$ 60.681,78
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%				
		R\$ 160.919,73	R\$ 160.919,73				R\$ 321.839,46
5	ALVENARIA		50,00%	50,00%			
			R\$ 67.158,44	R\$ 67.158,44			R\$ 134.316,87
6	PINTURA		30,00%	70,00%			
			R\$ 25.432,90	R\$ 59.343,43			R\$ 84.776,33
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS		30,00%	70,00%			
			R\$ 27.528,98	R\$ 64.234,29			R\$ 91.763,27
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			30,00%	70,00%		
				R\$ 3.443,55	R\$ 8.034,94		R\$ 11.478,49
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS			30,00%	70,00%		
				R\$ 3.491,27	R\$ 8.146,29		R\$ 11.637,55
10	COMPLEMENTARES			100,00%			
				R\$ 208.704,12			R\$ 208.704,13
11	PAISAGISMO				30,00%	70,00%	
					R\$ 11.787,87	R\$ 27.505,03	R\$ 39.292,92
12	SERVIÇOS FINAIS					100,00%	
						R\$ 8.112,80	R\$ 8.112,81
	VALOR SIMPLES	R\$ 235.229,98	R\$ 292.740,94	R\$ 418.075,99	R\$ 39.669,99	R\$ 47.318,72	
	PERCENTUAL SIMPLES	22,77%	28,34%	40,47%	3,84%	4,58%	
	VALOR ACUMULADO	R\$ 235.229,98	R\$ 527.970,92	R\$ 946.046,91	R\$ 985.716,90	R\$ 1.033.035,64	R\$ 1.033.035,64
	PERCENTUAL ACUMULADO	22,77%	51,11%	91,58%	95,42%	100,00%	

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

10/6/24



R. N. P. Gomes Construções - ME
17.443.978/0001-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO NO POVOADO VARGEM GRANDE							
LOCAL: POVOADO VARGEM GRANDE, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA							
FCNTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					
		R\$ 1.927,58					R\$ 1.927,58
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 11.700,89	R\$ 58.504,45
3	MOVIMETAÇÃO DE TERRA	100,00%					
		R\$ 60.681,78					R\$ 60.681,78
4	PAVIMENTAÇÃO	50,00%	50,00%				
		R\$ 160.919,73	R\$ 160.919,73				R\$ 321.839,46
5	ALVENARIA		50,00%	50,00%			
			R\$ 67.158,44	R\$ 67.158,44			R\$ 134.316,87
6	PINTURA		30,00%	70,00%			
			R\$ 25.432,90	R\$ 59.343,43			R\$ 84.776,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		30,00%	70,00%			
			R\$ 27.528,98	R\$ 64.234,29			R\$ 91.763,27
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			30,00%	70,00%		
				R\$ 3.443,55	R\$ 8.034,94		R\$ 11.478,49
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS			30,00%	70,00%		
				R\$ 3.491,27	R\$ 8.146,29		R\$ 11.637,55
10	COMPLEMENTARES			100,00%			
				R\$ 208.704,12			R\$ 208.704,13
11	PAISAGISMO				30,00%	70,00%	
					R\$ 11.787,87	R\$ 27.505,03	R\$ 39.292,92
12	SERVIÇOS FINAIS					100,00%	
						R\$ 8.112,80	R\$ 8.112,81
	VALOR SIMPLES	R\$ 235.229,98	R\$ 292.740,94	R\$ 418.075,99	R\$ 39.669,99	R\$ 47.318,72	
	PERCENTUAL SIMPLES	22,77%	28,34%	40,47%	3,84%	4,58%	
	VALOR ACUMULADO	R\$ 235.229,98	R\$ 527.970,92	R\$ 946.046,91	R\$ 985.716,90	R\$ 1.033.035,64	R\$ 1.033.035,64
	PERCENTUAL ACUMULADO	22,77%	51,11%	91,58%	95,42%	100,00%	

[Signature]
Eng.º Rodrigo P. Uchoa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA					
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO					
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023					
BDI: 25%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00	1,00	1,00
A	Total	17,80	17,80	37,80	37,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00	3,95	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,96	8,33	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00	1,50	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,11	8,45	11,11	8,45
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03	0,04	0,03
B	Total	47,22	18,16	47,22	18,16
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08
C3	Férias indenizados	3,15	2,40	3,15	2,40
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,61	1,99	2,61	1,99
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29	0,38	0,29
C	Total	10,80	8,22	10,80	8,22
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41	3,23	17,85	6,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29	0,41	0,31
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,79	3,52	18,26	7,17
TOTAL (A+B+C+D)		84,61	47,70	114,08	71,35
<p>Horista = 114,08% (SEM DESONERAÇÃO) Mensalista = 71,35% A + B + C + D</p>					

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

12/44



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA		
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO		
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023		
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC -	Administração central	3,80
S + G -	Garantia/seguros	0,48
R -	Riscos	0,97
Despesas Financeiras		
DF -	Despesas financeiras	1,11
Benefício		
L -	Lucro	7,30
Impostos		
I -		8,65
I1 -	PIS	0,65
I2 -	COFINS	3,00
I3 -	ISS	5,00
I4 -	CPRB	
BDI =		25,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEFICIENTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA					
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO					
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023					
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.					
94342	AF 08/2023	M3		R\$	71,37
368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3889000	R\$	48,22
5901	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0054000	R\$	1,69
5903	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0006000	R\$	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	H	0,7803072	R\$	15,05
91533	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	CHP	0,1962000	R\$	6,37
94992	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M2		R\$	75,76
4517	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	M	0,4500000	R\$	1,75
5068	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	0,0240000	R\$	0,46
7156	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,0816000	R\$	28,80
88262	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0968192	R\$	2,40
88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1471136	R\$	3,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2439328	R\$	4,70
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,0739000	R\$	33,94
4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1,0000000	R\$	107,63
94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M		R\$	36,23
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	R\$	0,48
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,0300000	R\$	14,88
88243	COMPLEMENTARES	H	0,1230080	R\$	2,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2559360	R\$	6,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5118720	R\$	9,87

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0020000	R\$	570,89	R\$	1,14
92960	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHP	0,0210000	R\$	19,15	R\$	0,40
92961	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF 12/2015	CHI	0,1030000	R\$	5,25	R\$	0,54
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0000000	R\$	70,34	R\$	70,34
103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2				R\$	98,68
34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 12* CM	M	0,4200000	R\$	3,72	R\$	1,56
37103	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,6000000	R\$	3,41	R\$	46,37
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0100000	R\$	38,43	R\$	0,38
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0102000	R\$	530,85	R\$	5,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2896000	R\$	25,22	R\$	32,52
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6448000	R\$	19,30	R\$	12,44
88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2				R\$	12,34
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	R\$	30,10	R\$	6,87
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1617952	R\$	27,44	R\$	4,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0539648	R\$	19,30	R\$	1,04
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2				R\$	19,97
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	R\$	9,97	R\$	1,59
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	R\$	20,19	R\$	8,62
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	R\$	8,39	R\$	0,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2728000	R\$	27,44	R\$	7,48
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140800	R\$	19,30	R\$	2,20
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2				R\$	61,52
5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0640000	R\$	51,10	R\$	3,27
7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,3220000	R\$	77,52	R\$	24,96
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	R\$	8,39	R\$	0,08
44072	PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO	L	0,2016000	R\$	116,73	R\$	23,53
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2728000	R\$	27,44	R\$	7,48
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140800	R\$	19,30	R\$	2,20
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN				R\$	63,85
39794	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000000	R\$	47,77	R\$	47,77

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

15/44



87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0034000	R\$	647,13	R\$	2,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS						
88247	COMPLEMENTARES	H	0,2890688	R\$	20,47	R\$	5,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2890688	R\$	27,58	R\$	7,97
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN				R\$	10,76
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$	0,82	R\$	0,82
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	R\$	8,27	R\$	8,27
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0349184	R\$	20,47	R\$	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0349184	R\$	27,58	R\$	0,96
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN				R\$	11,35
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$	0,82	R\$	0,82
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	R\$	8,27	R\$	8,27
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0472192	R\$	20,47	R\$	0,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0472192	R\$	27,58	R\$	1,30
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN				R\$	12,49
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$	1,07	R\$	1,07
34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	R\$	8,27	R\$	8,27
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0657696	R\$	20,47	R\$	1,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0657696	R\$	27,58	R\$	1,81
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M				R\$	14,75
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,0170000	R\$	7,54	R\$	7,66
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1478080	R\$	20,47	R\$	3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1478080	R\$	27,58	R\$	4,07
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M				R\$	14,50
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,2434000	R\$	8,73	R\$	10,85
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	R\$	4,49	R\$	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0753920	R\$	20,47	R\$	1,54

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

16/11



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0753920	R\$	27,58	R\$	2,07
	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E						
104476	CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	UN				R\$	171,36
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,9357000	R\$	7,76	R\$	15,02
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,0000000	R\$	5,14	R\$	5,14
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,9357000	R\$	13,77	R\$	26,65
91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,3800000	R\$	7,71	R\$	10,63
91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,9357000	R\$	10,36	R\$	20,05
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,6357000	R\$	3,90	R\$	41,47
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	R\$	17,18	R\$	17,18
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	R\$	35,22	R\$	35,22
91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPÇÃO PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN				R\$	63,70
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	R\$	10,40	R\$	10,40
91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPÇÃO PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	R\$	53,30	R\$	53,30
97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN				R\$	131,01
3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	UN	1,0000000	R\$	117,96	R\$	117,96
88247	COMPLEMENTARES	H	0,1506848	R\$	20,47	R\$	3,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3615840	R\$	27,58	R\$	9,97
91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M				R\$	4,36
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	R\$	2,38	R\$	2,95

Engº Rodrigo P. Uchôa

CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

17/46



21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	R\$	4,49	R\$	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0287680	R\$	20,47	R\$	0,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0287680	R\$	27,58	R\$	0,79
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	148,49
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	KG	0,5271000	R\$	41,67	R\$	21,96
20269	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	R\$	100,38	R\$	100,38
88274	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390336	R\$	25,09	R\$	21,05
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2643680	R\$	19,30	R\$	5,10
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	343,49
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-S	UN	6,0000000	R\$	17,88	R\$	107,28
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	R\$	207,46	R\$	207,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9409120	R\$	24,48	R\$	23,03
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2964096	R\$	19,30	R\$	5,72
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0000000	R\$	673,81	R\$	673,81
102622	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN				R\$	609,62
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,0000000	R\$	31,27	R\$	62,54
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	R\$	46,90	R\$	46,90
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	M	1,4000000	R\$	10,37	R\$	14,51
94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	M	0,8500000	R\$	15,66	R\$	13,31
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	2,0000000	R\$	9,03	R\$	18,06
94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,0000000	R\$	9,03	R\$	9,03
94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	1,0000000	R\$	10,02	R\$	10,02

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

18/44



94690	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,0000000	R\$	12,73	R\$	12,73
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,0000000	R\$	20,32	R\$	60,96
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,0000000	R\$	26,88	R\$	26,88
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	R\$	30,95	R\$	30,95
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF 06/2021	UN	3,0000000	R\$	3,73	R\$	11,19
102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF 06/2021	UN	1,0000000	R\$	4,21	R\$	4,21
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,0000000	R\$	288,33	R\$	288,33
89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M				R\$	21,34
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	R\$	4,38	R\$	4,59
38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0886000	R\$	2,04	R\$	0,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3769600	R\$	19,51	R\$	7,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3769600	R\$	24,48	R\$	9,22
94649	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M				R\$	15,65
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0430000	R\$	9,46	R\$	9,86
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1319360	R\$	19,51	R\$	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1319360	R\$	24,48	R\$	3,22
3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$	5,47	R\$	5,47
94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN				R\$	15,79
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$	7,05	R\$	7,05
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	UN	0,0600000	R\$	16,39	R\$	0,98
20083	FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140000	R\$	56,90	R\$	0,79
38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	R\$	2,04	R\$	0,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1577280	R\$	19,51	R\$	3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1577280	R\$	24,48	R\$	3,86

Engº Rodrigo P. Uchôa

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

19/44

108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	R\$	1,89	R\$	1,89
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN				R\$	12,90
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0165000	R\$	50,22	R\$	0,82
3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	R\$	5,27	R\$	5,27
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	R\$	56,90	R\$	1,25
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0190000	R\$	2,04	R\$	0,03
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260832	R\$	19,51	R\$	2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1260832	R\$	24,48	R\$	3,08
100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	627,44
37587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,0000000	R\$	617,01	R\$	617,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3418432	R\$	24,48	R\$	8,36
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1077312	R\$	19,30	R\$	2,07
103049	REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN				R\$	20,33
11719	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	UN	1,0000000	R\$	15,67	R\$	15,67
20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	R\$	16,39	R\$	0,65
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	R\$	56,90	R\$	0,54
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0080000	R\$	2,04	R\$	0,01
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0788640	R\$	19,51	R\$	1,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0788640	R\$	24,48	R\$	1,93
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	572,67
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	R\$	74,48	R\$	74,48
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	R\$	498,19	R\$	498,19
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	790,03
6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	R\$	8,05	R\$	8,05
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	R\$	781,98	R\$	781,98

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

20/6/24



39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1,0000000	R\$	1.811,97	R\$	1.811,97
98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN				R\$	2.390,81
660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	27,3000000	R\$	2,91	R\$	79,44
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3696000	R\$	97,49	R\$	36,03
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,1199000	R\$	135,23	R\$	16,21
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,2443000	R\$	54,23	R\$	13,24
25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	135,7467000	R\$	4,69	R\$	636,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,8657504	R\$	25,22	R\$	400,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,4658688	R\$	19,30	R\$	240,59
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 09/2021	M3	0,2242000	R\$	986,30	R\$	221,12
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	0,0800000	R\$	952,96	R\$	76,23
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	KG	7,4040000	R\$	10,73	R\$	79,44
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	KG	3,2084000	R\$	10,26	R\$	32,91
97734	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	M3	0,0252000	R\$	2.752,75	R\$	69,36
97735	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	M3	0,1260000	R\$	2.283,99	R\$	287,78
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,2348000	R\$	757,74	R\$	177,91
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0,1870000	R\$	127,12	R\$	23,77
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M				R\$	32,62
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	R\$	12,50	R\$	13,18
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0247000	R\$	2,04	R\$	0,05
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4408448	R\$	19,51	R\$	8,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4408448	R\$	24,48	R\$	10,79

Eng.º Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

21/44




91793	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M				R\$	23,41
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	R\$	9,02	R\$	9,51
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0230000	R\$	2,04	R\$	0,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411680	R\$	19,51	R\$	0,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5336960	R\$	24,48	R\$	13,06
89712	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN				R\$	19,51
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	R\$	9,02	R\$	0,37
6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	1,0000000	R\$	5,33	R\$	5,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3156544	R\$	24,48	R\$	7,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3156544	R\$	19,30	R\$	6,09
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN				R\$	27,04
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	R\$	3,76	R\$	7,52
3528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$	7,67	R\$	7,67
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	R\$	20,72	R\$	2,38
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2154624	R\$	19,51	R\$	4,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2154624	R\$	24,48	R\$	5,27
6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	R\$	12,26	R\$	12,26
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN				R\$	47,63
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	R\$	3,76	R\$	11,28
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	R\$	20,15	R\$	20,15
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	R\$	20,72	R\$	3,57
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2872832	R\$	19,51	R\$	5,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2872832	R\$	24,48	R\$	7,03
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2				R\$	154,50
7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203000	R\$	25,87	R\$	26,39

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

82/44



7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÈDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105000	R\$	72,28	R\$	44,12
7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÈDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701000	R\$	43,14	R\$	37,53
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025000	R\$	23,81	R\$	0,05
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797000	R\$	17,98	R\$	1,43
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9695808	R\$	25,03	R\$	24,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9894208	R\$	19,30	R\$	19,09
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÈDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,0045000	R\$	362,70	R\$	1,63
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2				R\$	151,26
7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	UN	23,2900000	R\$	2,65	R\$	61,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2022400	R\$	25,22	R\$	55,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1011200	R\$	19,30	R\$	21,25
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÈDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0230000	R\$	555,01	R\$	12,76
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÈDIA), PADRÃO MÈDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				R\$	1.026,65
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÈDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	R\$	370,94	R\$	370,94
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÈDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	R\$	364,09	R\$	364,09
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÈDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	R\$	183,91	R\$	183,91
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÈDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,2000000	R\$	10,56	R\$	107,71
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2				R\$	36,27
626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	KG	1,5000000	R\$	15,73	R\$	23,59
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0961248	R\$	20,11	R\$	1,93
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4264608	R\$	25,22	R\$	10,75
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2				R\$	16,52
3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	R\$	12,75	R\$	12,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1551488	R\$	19,30	R\$	2,99
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0387872	R\$	20,20	R\$	0,78

Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA


23/14



	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.						
99814	AF 04/2019	M2			R\$	1,72	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0882880	R\$	19,30	R\$	1,70
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA						
	ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900						
	LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP						
99833	DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,0150000	R\$	1,96	R\$	0,02
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev	m2				R\$	342,68
02 01/2022							
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	4,0000000	R\$	7,13	R\$	28,52
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000000	R\$	3,48	R\$	3,48
01213/SINA	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,9920000	R\$	8,57	R\$	8,50
PI							
04813/SINA	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n.	m2	1,0000000				
PI	22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)			R\$	276,47	R\$	276,47
05075/SINA	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500000	R\$	17,10	R\$	2,56
PI							
06111/SINA	Servente de obras (horista)	h	1,9840000	R\$	6,00	R\$	11,90
PI							
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,9840000	R\$	3,82	R\$	7,57
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,9920000	R\$	3,71	R\$	3,68
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2				R\$	1,90
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	0,0238080	R\$	8,60	R\$	0,20
02451/ORSE	Caminhão basc. 9 t/6,0 m³ (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h	0,0120000	R\$	46,78	R\$	0,56
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m³ (cat - 953 - 130,0 hp)	h	0,0047000	R\$	158,83	R\$	0,74
02482/ORSE	Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	0,0030000	R\$	75,96	R\$	0,22
06111/SINA	Servente de obras (horista)	h	0,0198400	R\$	6,00	R\$	0,11
PI							
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0198400	R\$	3,82	R\$	0,07
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m				R\$	43,23
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000000	R\$	37,02	R\$	37,02
04750/SINA	Pedreiro (horista)	h	0,1785600	R\$	8,57	R\$	1,53
PI							
06111/SINA	Servente de obras (horista)	h	0,3571200	R\$	6,00	R\$	2,14
PI							
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,0010000	R\$	528,80	R\$	0,52
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3571200	R\$	3,82	R\$	1,36
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1785600	R\$	3,72	R\$	0,66
08623/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2				R\$	18,00
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralor ou similar)	l	0,7000000	R\$	4,17	R\$	2,91
03767/SINA	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	0,4000000	R\$	0,82	R\$	0,32
PI							
04783/SINA	Pintor (horista)	h	0,9920000	R\$	8,57	R\$	8,50
PI							
06111/SINA	Servente de obras (horista)	h	0,2480000	R\$	6,00	R\$	1,48
PI							
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2480000	R\$	3,82	R\$	0,94
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,9920000	R\$	3,89	R\$	3,85

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA



11179/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2				R\$	137,76
12023/ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro ou similar	m2	1,0500000	R\$	54,94	R\$	57,68
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,3968000	R\$	8,57	R\$	3,40
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,3372800	R\$	6,00	R\$	2,02
37329/SINA PI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,6600000	R\$	100,60	R\$	66,39
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4,0000000	R\$	1,38	R\$	5,52
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3372800	R\$	3,82	R\$	1,28
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3968000	R\$	3,72	R\$	1,47
08928/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2				R\$	70,91
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,3800000	R\$	3,47	R\$	1,31
09194/ORSE	Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou similar	m2	1,0500000	R\$	47,34	R\$	49,70
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,5456000	R\$	8,57	R\$	4,67
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,4464000	R\$	6,00	R\$	2,67
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4,0000000	R\$	2,21	R\$	8,84
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4464000	R\$	3,82	R\$	1,70
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5456000	R\$	3,72	R\$	2,02
07393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2				R\$	157,11
01286/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	m²	1,0000000	R\$	63,34	R\$	63,34
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	1,7100000	R\$	7,13	R\$	12,19
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,9700000	R\$	3,48	R\$	3,37
00367/SINA PI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0490000	R\$	110,54	R\$	5,41
01379/SINA PI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	15,0000000	R\$	0,76	R\$	11,40
04718/SINA PI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0330000	R\$	134,29	R\$	4,43
04721/SINA PI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0110000	R\$	133,58	R\$	1,46
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,4364800	R\$	8,57	R\$	3,74
05075/SINA PI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,0300000	R\$	17,10	R\$	0,51
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	1,8649600	R\$	6,00	R\$	11,18
10567/SINA PI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,5600000	R\$	13,30	R\$	7,44
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,8900000	R\$	12,65	R\$	23,90
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,8649600	R\$	3,82	R\$	7,12
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4364800	R\$	3,72	R\$	1,62
03410/ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m				R\$	47,15
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,9920000	R\$	8,57	R\$	8,50
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,9920000	R\$	6,00	R\$	5,95

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

25/14

00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,0236000	RS	538,32	RS	12,70
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	0,4000000	RS	11,79	RS	4,71
03175/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02 04/2022	m2	0,1300000	RS	60,23	RS	7,82
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9920000	RS	3,82	RS	3,78
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,9920000	RS	3,72	RS	3,69
06408/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un				RS	178,25
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,4440000	RS	88,14	RS	39,13
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	1,0195000	RS	99,09	RS	101,02
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,6400000	RS	33,76	RS	21,60
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,2520000	RS	49,18	RS	12,39
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,6400000	RS	6,43	RS	4,11
11364/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un				RS	975,70
11142/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m	un	1,0000000	RS	893,89	RS	893,89
02436/SINA PI	Eletricista (horista)	h	2,4800000	RS	8,57	RS	21,25
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	2,4800000	RS	6,00	RS	14,88
38194/SINA PI	Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	2,0000000	RS	5,70	RS	11,40
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0270000	RS	581,20	RS	15,69
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,4800000	RS	3,82	RS	9,47
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	2,4800000	RS	3,68	RS	9,12
08888/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un				RS	1.131,77
09158/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	un	1,0000000	RS	932,86	RS	932,86
02436/SINA PI	Eletricista (horista)	h	2,4800000	RS	8,57	RS	21,25
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	2,4800000	RS	6,00	RS	14,88
03757/SINA PI	Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40)	un	2,0000000	RS	64,25	RS	128,50
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0270000	RS	581,20	RS	15,69
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,4800000	RS	3,82	RS	9,47
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	2,4800000	RS	3,68	RS	9,12
0899/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	un				RS	70,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,1500000	RS	0,22	RS	0,03
02696/SINA PI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,0992000	RS	8,57	RS	0,85
06141/SINA PI	Engate/rabicho flexível plástico PVC branco 1/2 " x 30 cm	un	1,0000000	RS	68,75	RS	68,75
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,0992000	RS	3,75	RS	0,37

Eng. Rodrigo P. Uchôa

C.R.C. Nº 1404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

26/14



05176/ORSE	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 100mm	un			R\$ 65,73
05158/ORSE	Adaptador de pvc je, bolsa e rosca, PBA, d= 100mm	un	1,0000000	R\$ 64,55	R\$ 64,55
05171/ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm	un	1,0000000	R\$ 1,18	R\$ 1,18
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un			R\$ 329,32
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un	1,0000000	R\$ 313,10	R\$ 313,10
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,2976000	R\$ 8,57	R\$ 2,55
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,2976000	R\$ 6,00	R\$ 1,78
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0160000	R\$ 555,49	R\$ 8,88
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0160000	R\$ 49,18	R\$ 0,78
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2976000	R\$ 3,82	R\$ 1,13
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2976000	R\$ 3,72	R\$ 1,10
04420/ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m			R\$ 229,82
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,0839500	R\$ 180,13	R\$ 15,12
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,0780000	R\$ 538,32	R\$ 41,98
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - RJ	m2	0,6600000	R\$ 99,09	R\$ 65,39
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,8000000	R\$ 33,76	R\$ 27,00
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,4000000	R\$ 25,53	R\$ 10,21
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0500000	R\$ 49,18	R\$ 2,45
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,6000000	R\$ 6,43	R\$ 10,28
07593/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1,2000000	R\$ 47,83	R\$ 57,39
10351/ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un			R\$ 62,03
11129/ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	1,0000000	R\$ 44,52	R\$ 44,52
02436/SINA PI	Eletricista (horista)	h	0,7936000	R\$ 8,57	R\$ 6,80
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,7936000	R\$ 6,00	R\$ 4,76
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7936000	R\$ 3,82	R\$ 3,03
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,7936000	R\$ 3,68	R\$ 2,92
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par			R\$ 998,79
01877/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par	1,0000000	R\$ 998,79	R\$ 998,79
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un			R\$ 245,38
01932/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un	1,0000000	R\$ 245,38	R\$ 245,38
02431/ORSE	Trave para futebol de campo	par			R\$ 3.619,67
00244/ORSE	Traves p/ futebol campo c/ tubo de aço 115 Uchoa	par	1,0000000	R\$ 3.619,67	R\$ 3.619,67

CREA Nº 4404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

27/64

11388/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un				R\$ 2.835,47
12250/ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado	un	1,0000000	R\$ 2.742,45	R\$ 2.742,45	
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,9920000	R\$ 8,57	R\$ 8,50	
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,9920000	R\$ 6,00	R\$ 5,95	
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,1280000	R\$ 555,49	R\$ 71,10	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9920000	R\$ 3,82	R\$ 3,78	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,9920000	R\$ 3,72	R\$ 3,69	
02406/ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un			R\$ 2.807,36	
00239/ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,0000000	R\$ 2.807,36	R\$ 2.807,36	
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un			R\$ 3.958,08	
01043/ORSE	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,0000000	R\$ 3.958,08	R\$ 3.958,08	
09160/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un			R\$ 3.854,10	
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,9920000	R\$ 8,57	R\$ 8,50	
09455/ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,0000000	R\$ 3.741,37	R\$ 3.741,37	
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	0,1800000	R\$ 509,44	R\$ 91,69	
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,1800000	R\$ 49,18	R\$ 8,85	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,9920000	R\$ 3,72	R\$ 3,69	
03417/ORSE	Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliéster, montada	m2			R\$ 119,04	
02715/ORSE	Divisória em pvc estruturado em painéis de aço pintado em epoxi-poliéster	m2	1,0000000	R\$ 119,04	R\$ 119,04	
11956/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2			R\$ 289,35	
12807/ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	1,0000000	R\$ 265,85	R\$ 265,85	
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,9920000	R\$ 8,57	R\$ 8,50	
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,9920000	R\$ 6,00	R\$ 5,95	
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,0030000	R\$ 528,80	R\$ 1,58	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9920000	R\$ 3,82	R\$ 3,78	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,9920000	R\$ 3,72	R\$ 3,69	
08974/ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un			R\$ 1.151,77	
04750/SINA PI	Pedreiro (horista)	h	0,2976000	R\$ 8,57	R\$ 2,55	
09262/ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de formica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	un	1,0000000	R\$ 1.132,26	R\$ 1.132,26	

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 404131906

Rua Da Felicidade, 02 - B. Comum - Tutóia - MA

28/4



01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,0300000	R\$ 528,80	R\$ 15,86
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2976000	R\$ 3,72	R\$ 1,10
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un		R\$ 784,26	
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	0,9920000	R\$ 8,60	R\$ 8,53
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,5200000	R\$ 85,02	R\$ 44,21
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	1,0000000	R\$ 463,37	R\$ 463,37
44503/SINA PI	Jardineiro (horista)	h	1,0000000	R\$ 6,82	R\$ 6,82
02459/ORSE	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1,0000000	R\$ 68,64	R\$ 68,64
02456/ORSE	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	1,0000000	R\$ 112,25	R\$ 112,25
02452/ORSE	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	1,0000000	R\$ 48,26	R\$ 48,26
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,5200000	R\$ 49,18	R\$ 25,57
02529/ORSE	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	0,5200000	R\$ 5,46	R\$ 2,83
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,9920000	R\$ 3,82	R\$ 3,78
09880/ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un		R\$ 539,11	
10295/ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	un	1,0000000	R\$ 516,60	R\$ 516,60
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,9920000	R\$ 6,00	R\$ 5,95
44503/SINA PI	Jardineiro (horista)	h	0,9920000	R\$ 6,82	R\$ 6,76
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,1000000	R\$ 22,49	R\$ 2,24
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,9920000	R\$ 3,82	R\$ 3,78
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,9920000	R\$ 3,82	R\$ 3,78
09869/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un		R\$ 20,54	
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050000	R\$ 22,49	R\$ 0,11
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320000	R\$ 85,02	R\$ 2,72
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,0892800	R\$ 6,00	R\$ 0,53
44503/SINA PI	Jardineiro (horista)	h	0,0892800	R\$ 6,82	R\$ 0,60
10302/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow)	un	1,0000000	R\$ 15,73	R\$ 15,73
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740000	R\$ 2,34	R\$ 0,17
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0892800	R\$ 3,82	R\$ 0,34
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,0892800	R\$ 3,82	R\$ 0,34
09868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un		R\$ 23,03	
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,0050000	R\$ 22,49	R\$ 0,11
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,0320000	R\$ 85,02	R\$ 2,72
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,0740000	R\$ 2,34	R\$ 0,17
06111/SINA PI	Servente de obras (horista)	h	0,0892800	R\$ 6,00	R\$ 0,53
44503/SINA PI	Jardineiro (horista)	h	0,0892800	R\$ 6,82	R\$ 0,60
10301/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	un	1,0000000	R\$ 18,22	R\$ 18,22
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0892800	R\$ 3,82	R\$ 0,34
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	0,0892800	R\$ 3,82	R\$ 0,34

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA						
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO						
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023						
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PROJETO EXECUTIVO						
META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						
CPUI-META 01 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO						
					QTDE	VALOR UNITÁRIO
						VALOR TOTAL
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS						
coordenação geral						
1.	2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	115,00	R\$ 109,39 R\$ 12.579,85
equipe técnica						
1.	2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	115,00	R\$ 115,02 R\$ 13.227,30
2.	532	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO	H	115,00	R\$ 26,54 R\$ 3.052,10
3.	7592	SINAPI	TOPOGRAFO	H	115,00	R\$ 20,31 R\$ 2.335,65
4.	244	SINAPI	AUX TOPOGRAFIA	H	115,00	R\$ 9,14 R\$ 1.051,10
5.	2359	SINAPI	DESENHISTA TÉCNICO	H	115,00	R\$ 15,22 R\$ 1.750,30
TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI =						R\$ 33.996,30
CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO						
trabalhos de levantamento de dados em campo.						
1.	92139	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL	CHP	60,00	R\$ 61,71 R\$ 3.702,60
TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI =						R\$ 3.702,60
CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO						
Impressão e Plotagem						
1.	7247	SINAPI	ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2	H	120,00	R\$ 2,23 R\$ 267,60
1.	E9507	SICRO	PLOTAGEM FLS A2	CHP	102,00	R\$ 20,84 R\$ 2.125,68
TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI =						R\$ 2.393,28
CUSTOS DO PROJETO						
Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI						R\$ 40.092,18
Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDI						R\$ 50.115,23
VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO						R\$ 50.115,23

Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS EM MAGALHÃES DE ALMEIDA, MA							
LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA, MARANHÃO							
FONTE: SINAPI - 11/2023 ORSE - 10/2023							
R. N. P. Gomes Construções - ME							
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS							
17.443.978/0001-20							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	VALOR TOTAL
	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	98979	H	R\$ 151,04	54,56	R\$ 8.284,39
	ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	90776	H	R\$ 31,00	34,72	R\$ 1.076,32
Valor:							R\$ 9.360,71
11.6	BELÍSSIMO TURCO (CORES VARIADAS)	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88441	H	R\$ 20,20	1,08	R\$ 21,84
	BELÍSSIMO TURCO (CORES VARIADAS)	COTAÇÃO	UN	R\$ 7,14	1,00	R\$ 7,14	
Valor:							R\$ 48,13
10.8	ESQUI DUPLO CONJUGADO	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	ESQUI DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	COTAÇÃO	UN	R\$ 5.051,88	1,00	R\$ 5.051,88	
Valor:							R\$ 5.098,30
10.9	ELÍPTICO INDIVIDUAL	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	ELÍPTICO INDIVIDUAL	COTAÇÃO	UN	R\$ 2.840,94	RS 1,00	R\$ 2.840,94	
Valor:							R\$ 2.887,36
10.10	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	COTAÇÃO	UN	R\$ 2.678,32	RS 1,00	R\$ 2.678,32	
Valor:							R\$ 2.724,74
10.11	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	COTAÇÃO	UN	R\$ 6.586,77	RS 1,00	R\$ 6.586,77	
Valor:							R\$ 6.633,19
10.13	PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO	COTAÇÃO	UN	R\$ 3.430,91	RS 1,00	R\$ 3.430,91	
Valor:							R\$ 3.477,33
10.14	CAMINHADA TRIPLO	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	H	R\$ 19,30	0,99	R\$ 19,15
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	1,08	R\$ 27,27
	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	COTAÇÃO	UN	R\$ 4.709,02	RS 1,00	R\$ 4.709,02	
Valor:							R\$ 4.755,44
10.18	PLAYGROUND COMPACTO COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES	FONTE	CÓDIGO	UND	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO TOTAL
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88309	H	R\$ 25,22	0,99	R\$ 25,02
	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO	COTAÇÃO	UND	R\$ 11.705,60	1,00	R\$ 11.705,60	
Valor:							R\$ 11.730,62

[Assinatura]
Engº Rodrigo P. Uchôa
CREA Nº 1404131906





DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participação na Licitação TOMADA DE PREÇO nº 011/2023, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA- que a empresa : R N P GOMES CONSTRUÇÕES, CNPJ: 17.443.978/0001-20. ENDEREÇO: Rua da Felicidade, Nº 02, Bairro: Comum, Tutoia/MA, representada pelo Profissional: RODRIGO PEREIRA UCHOA, REGISTRO 1404131906 e pelo Diretor RAIMUNDO NONATO PONTES GOMES , CPF: 142.723.208-31. Efetuou vistoria na unidade/localidade onde deverá ser executado os **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVOS NOS POVOADOS: MELANCIAS E VARGEM GRANDE NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA** conforme especificações constantes do "ANEXO I – Termo de Referência (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)" do Edital o qual deu origem a TOMADA DE PREÇO, Os serviços serão realizados no Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, temos conhecimento das peculiaridades da região, para aferição das condições técnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra e/ou serviços e previu, na planilha orçamentária apresentada, todos os custos inerentes à execução do objeto do EDITAL 011/2023 – TOMADA DE PREÇOS.

Magalhães de Almeida/MA, 26 /12/ 2023

RAIMUNDO NONATO PONTES GOMES

CPF: 142.723.208-31

SEC. MUN. OBRAS - 1407762516
CPF: 256.591.626-49
Servidor responsável

PREFEITURA DE MAGALHAES DE ALMEIDA
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 20/12/23



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_03012024_142848_067**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2024.

M

FB

33/44

to



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **03/01/2024 14:28:06**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203482**

Proposta: **4304433**

Controle Interno (Código Controle): **182086244**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750203482**



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09 Rua Manoel Pires de Castro, 279, Magalhães de Almeida - MA

DADOS DO TOMADOR: R N P GOMES CONSTRUCOES ME

CPF/CNPJ: 17443978000120 R DA FELICIDADE 2, , COMUM - CEP: 65.580-000 - TUTOIA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

34/44

to



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
 Proposta: 4304433
 Controle Interno (Código Controle): 182086244
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 21.330,45	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 21.330,45	11/01/2024	12/04/2024
Multas e Penalidades	R\$ 21.330,45	11/01/2024	12/04/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carné	Valor(R\$)
	1	10/01/2024	19925526	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos d o estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

35/44

to



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇO N.º 011/2023- PMMA/MA.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão guerrilhas;


i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

87/64

fo



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.4.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. **Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

7.2 **O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,**

99/44

fo



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



junto
SEGUROS

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

Handwritten mark

Handwritten mark

40/44

to



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



junto
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

42/44
to



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203482
Proposta: 4304433
Controle Interno (Código Controle): 182086244
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750203482



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

N

FB

62/46

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Santander

033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	10/01/2024
	Nosso Número	12937657
	Número do Documento	19925526
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
R N P GOMES CONSTRUCOES ME CNPJ: 17.443.978/0001-20
R DA FELICIDADE 2 65580000 TUTOIA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0203482

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.89543 38000.000125 93765.701011 1 95910000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/01/2024
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	12937657
03/01/2024	19925526	NS	N	03/01/2024	(=) Valor do Documento	160,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento			
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com .					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
R N P GOMES CONSTRUCOES ME CNPJ: 17.443.978/0001-20
R DA FELICIDADE 2 65580000 TUTOIA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0203482

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

63/44

[Handwritten mark]

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07
274602746 0013



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIA DOS SANTOS SOUSA
AGENCIA: 2746-4 CONTA: 24.735-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000012593765701011195910000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

R N P GOMES CONSTRUCOES ME

CNPJ: 17.443.978/0001-20

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO 0.24F.9EE.706.D9B.D19

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

44/44

4